

令和7年度

東京都工事設計単価表
(一部改定版・令和7年10月)

(建設資材)



東京都

令和7年度東京都工事設計単価表(一部改定版・令和7年 10 月)について

はじめに

令和7年度東京都工事設計単価表のうち、「建設資材」については、令和7年 10 月1日付けで一部改定しました。

なお、「建設資材」の改定単価以外については、従前の令和7年度東京都工事設計単価表をご覧ください。

目 次

1	設計材料単価	
	建設資材	1

1 設 計 材 料 単 価

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
樹脂 (A)	樹脂モルタル用	kg	3,280	
樹脂 (B)	ガラスロービング用	kg	3,280	
エポキシ樹脂モルタル	1:5配合	kg	592	
硅砂	伸縮装置設置用	kg	55	
構造物取りこわし (機械施工)	建物布基礎こわし 圧砕機 積込別途	m3	8,420	1. 木造家屋の布基礎こわし 2. 平坦な市街地で、特に支障物がない場合とする 3. 専門工事業者の諸経費別途
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-4E	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-4E	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-4E	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-4E	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-4E	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-A-2B	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-B-2B	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-C-2B	m	1,210	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Am-2B	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gr-Bm-2B	m	1,910	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2E	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2E	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2E	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Ap-2B	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Bp-2B	m	1,240	
防護柵白色以外の塗装加算額	Gp-Cp-2B	m	1,240	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3E 土中設置用	m	1,090	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B コンクリート根固め用	m	1,090	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P2-P2-3B 帯コンクリート用	m	1,090	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pk-3B	m	650	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B	m	850	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3B ストップー留	m	850	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E	m	850	
歩行者自転車用柵白色以外の塗装加算額	P1-Pp-3E ストップー留	m	850	
プレキャスト街きよ用エプロンブロック設置工	Aタイプ【手間のみ】昼間	m	4,070	日当り施工量：42m/日
プレキャスト街きよ用エプロンブロック設置工	Aタイプ【手間のみ】夜間	m	5,910	日当り施工量：42m/日
プレキャスト街きよ設置工	一体型【手間のみ】昼間	m	4,070	日当り施工量：42m/日
プレキャスト街きよ設置工	一体型【手間のみ】夜間	m	5,910	日当り施工量：42m/日
プレキャスト基礎用コンクリート版設置工	【手間のみ】昼間	m	4,070	日当り施工量：42m/日
プレキャスト基礎用コンクリート版設置工	【手間のみ】夜間	m	5,910	日当り施工量：42m/日
砂	敷砂 17区 (23区A①地域)	m3	5,450	
砂	敷砂 17区 (23区A②地域)	m3	5,450	
砂	敷砂 6区 (23区B①地域)	m3	5,350	
砂	敷砂 6区 (荒川区)	m3	5,350	
砂	敷砂 17区 (足立区)	m3	5,450	
砂	敷砂 6区 (葛飾区)	m3	5,350	
砂	敷砂 17区 (板橋区・練馬区)	m3	5,450	
砂	敷砂 17区 (世田谷区・目黒区)	m3	5,450	
砂	敷砂 立川 (東多摩A地区)	m3	6,200	
砂	敷砂 調布 (東多摩B地区)	m3	6,200	
砂	敷砂 町田	m3	6,200	
砂	敷砂 立川 (西多摩A地区)	m3	6,200	
砂	敷砂 八王子 (西多摩B地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 17区 (A①地域)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 17区 (A②地域)	m3	5,850	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
砂	しゃ断層用砂 6区 (B①地域)	m3	5,750	
砂	しゃ断層用砂 6区 (荒川区)	m3	5,750	
砂	しゃ断層用砂 17区 (足立区)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 6区 (葛飾区)	m3	5,750	
砂	しゃ断層用砂 17区 (板橋区・練馬区)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 17区 (世田谷区・目黒区)	m3	5,850	
砂	しゃ断層用砂 立川 (東多摩A地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 調布 (東多摩B地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 町田	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 立川 (西多摩A地区)	m3	6,600	
砂	しゃ断層用砂 八王子 (西多摩B地区)	m3	7,000	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (東多摩A地区)	m3	1,500	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 調布 (東多摩B地区)	m3	1,700	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 町田	m3	1,800	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (西多摩A地区)	m3	1,300	
再生砕石	RCB-4000 粒度範囲40～0mm 八王子 (西多摩B地区)	m3	1,300	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (東多摩A地区)	m3	1,900	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 調布 (東多摩B地区)	m3	2,100	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 町田	m3	2,200	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 立川 (西多摩A地区)	m3	1,700	
再生砕石	RCG-4000 粒度範囲40～0mm 八王子 (西多摩B地区)	m3	1,700	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (A①地域)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (A②地域)	t	13,900	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (B①地域)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (荒川区)	t	13,900	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (足立区)	t	13,900	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (葛飾区)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京9区 (板橋区・練馬区)	t	13,900	
アスファルト混合物	開粒 1号 都区内東京14区 (世田谷区・目黒区)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 立川・調布 (東多摩A地区)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 立川・調布 (東多摩B地区)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 町田	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 立川・調布 (西多摩A地区)	t	13,800	
アスファルト混合物	開粒 1号 八王子 (西多摩B地区)	t	13,800	
浸透性セメントミルク	早強セメント	L	168	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 17区 (A①地域)	m3	26,500	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 17区 (A②地域)	m3	26,500	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 17区 (B①地域)	m3	26,500	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 17区 (荒川区)	m3	26,500	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 足立・葛飾区 (足立区)	m3	24,800	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	24,800	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 板橋・練馬区	m3	24,500	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 世田谷・目黒区	m3	24,400	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 町田市	m3	24,400	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-15-20BB 東・西AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 17区 (A①地域)	m3	26,300	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 17区 (A②地域)	m3	26,300	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 17区 (B①地域)	m3	26,300	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 17区 (荒川区)	m3	26,300	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 足立・葛飾区(足立区)	m3	25,300	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 足立・葛飾区(葛飾区)	m3	25,300	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 板橋・練馬区	m3	24,100	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 世田谷・目黒区	m3	25,600	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 町田市	m3	24,500	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	(水中用)30-18-20BB 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,400	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区 (A①地域)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区 (A②地域)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区 (B①地域)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 17区 (荒川区)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区 (足立区)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 板橋・練馬区	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 世田谷・目黒区	m3	24,900	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 町田市	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg以上 W/C=55%以下 17区 (A①地域)	m3	25,700	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg以上 W/C=55%以下 17区 (A②地域)	m3	25,700	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg以上 W/C=55%以下 17区 (B①地域)	m3	25,700	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 17区(荒川 区)	m3	25,700	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 足立・葛飾区 (足立区)	m3	24,900	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	24,900	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 板橋・練馬区	m3	24,100	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 世田谷・目黒 区	m3	25,600	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 東・西多摩AB 地区(八王子、立川、調布)	m3	25,600	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 東・西多摩AB 地区(八王子、立川、調布)	m3	25,600	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 町田市	m3	24,300	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 東・西多摩AB 地区(八王子、立川、調布)	m3	25,600	
生コンクリート	水中用BB21cmスランブ C=350kg 以上 W/C=55%以下 東・西多摩AB 地区(八王子、立川、調布)	m3	25,600	
セメント処理混合物	17区(A②地域)	m3	16,000	
セメント処理混合物	17区(板橋・練馬区)	m3	16,000	
セメント処理混合物	17区(世田谷・目黒区)	m3	16,000	
セメント処理混合物	立川(東多摩A地区)	m3	14,800	
セメント処理混合物	調布(東多摩B地区)	m3	14,800	
セメント処理混合物	町田	m3	14,800	
セメント処理混合物	立川(西多摩A地区)	m3	14,800	
セメント処理混合物	八王子(西多摩B地区)	m3	14,800	
生コン夜間割増	17区(A①地域)	m3	12,200	
生コン夜間割増	17区(A②地域)	m3	12,200	
生コン夜間割増	17区(B①地域)	m3	12,200	
生コン夜間割増	17区(荒川区)	m3	12,200	
生コン夜間割増	足立・葛飾区(足立区)	m3	13,000	
生コン夜間割増	足立・葛飾区(葛飾区)	m3	13,000	
生コン夜間割増	板橋・練馬区	m3	12,500	
生コン夜間割増	世田谷・目黒区	m3	14,000	
生コン夜間割増	東・西多摩AB地区(八王子、立川、調 布)	m3	14,200	
生コン夜間割増	東・西多摩AB地区(八王子、立川、調 布)	m3	14,200	
生コン夜間割増	町田市	m3	14,000	
生コン夜間割増	東・西多摩AB地区(八王子、立川、調 布)	m3	14,200	
生コン夜間割増	東・西多摩AB地区(八王子、立川、調 布)	m3	14,200	
鉄平石	乱形厚 10～30mm内外×φ200～400	m2	5,330	
鉄平石	方形厚 10～30mm内外	m2	17,600	
小舗石	花崗岩□80～100mm	個	130	
フェンス用コンクリートブロック	300×300×600	個	2,650	
フェンス用コンクリートブロック	300×300×700	個	3,070	
防護柵レキヤスト基礎	300×300×400	個	1,770	
コンクリート境界ブロック[地先-公]	100×100×600	個	620	
コンクリート境界ブロック[街きょ用]	155-I型用,ブロック長60cm	m	3,450	
コンクリート境界ブロック[街きょ用]	205-I型用,ブロック長60cm	m	3,450	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E1 155用斜	個	2,440	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E2 155用斜	個	1,870	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E3 155用斜	個	1,500	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E4 205用斜	個	3,320	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E5 205用斜	個	2,590	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 E6 205用斜	個	1,800	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C1 155用斜	個	2,620	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C2 155用斜	個	2,070	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C3 205用斜	個	3,040	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 C4 205用斜	個	2,410	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A1 155用斜	個	2,190	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A2 205用斜	個	2,700	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A3 155-1用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 A4 205-1用斜	個	2,830	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B1 155用平	個	1,310	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B2 205用平	個	1,510	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 B3 205・155-1用平	個	2,070	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 A1 155用斜	個	2,400	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 A2 205用斜	個	3,080	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 B1 155用斜	個	1,600	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 B2 205用斜	個	2,000	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 155用平	個	1,130	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1 155用平 曲線用	個	1,930	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 205用平	個	1,380	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C2 205用平 曲線用	個	2,340	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1 155用斜	個	2,170	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1 155用斜 曲線用	個	3,250	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D2 205用斜	個	2,790	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D2 205用斜 曲線用	個	4,190	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D1 155用斜	個	2,880	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D2 155用斜	個	2,620	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D3 155用斜	個	2,290	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	車乗入れ用 4D4 155用斜	個	2,050	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F1 155用斜	個	2,910	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F2 155用斜	個	2,640	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F3 155用斜	個	2,220	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F4 155用斜	個	1,910	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 5F5 155用斜	個	1,570	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A 150/190×200×600	個	1,390	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF(水抜き)	個	2,050	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	個	1,420	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-端末用, すり合せ部用	個	2,530	
ブレイクスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=665 直線	m	8,640	
ブレイクスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=665 曲線	m	12,900	
ブレイクスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=745 直線	m	9,590	
ブレイクスト街きよブロック[155]	一般部・切下げ部 Bタイプ	m	12,100	
ブレイクスト街きよブロック[155]	一般部・切下げ部・曲線用 Bタイプ	m	18,100	
ブレイクスト街きよブロック[155-1]	車乗入れ用切下げ部 Bタイプ	m	18,600	
ブレイクスト街きよブロック	[エブロン部]直線用・エブロン高220	m	11,500	
並木柵及び緑地帯用コンクリートブロック	4号150×180×300	個	1,170	
鉄筋コンクリート境界杭ブロックキャップ付	100×100×900[B2又はC2]	個	3,320	
中央帯コンクリートブロック	平 非常時乗上げ用	個	3,090	
中央帯コンクリートブロック	斜 非常時乗上げ用	個	4,040	
鉄筋コンクリート特殊L形	I 型 650 ϕ 上げ150	個	8,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	II 型 680 ϕ 上げ200	個	9,720	
鉄筋コンクリート特殊L形	I-A3 650/725×220×600	個	8,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	I-B3 725×220×600	個	8,280	
鉄筋コンクリート特殊L形ふた	鋼製網ふた365×490×60旧建設省型	枚	8,440	コンクリート製品用 蓋のみ
街きよ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×100	個	14,700	
街きよ用集水ます縁塊[105穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	14,700	
街きよ用集水ます縁塊[155]	歩道切下用 665×600×20	個	12,600	
街きよ用集水ます縁塊[155]	すりつけ部用 665×600	個	15,400	
街きよ用集水ます縁塊[155勾配6%]	一般用 665×600×150	個	12,600	
街きよ用集水ます縁塊[155勾配6%]	車乗入れ用 665×600×20	個	12,600	
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	一般用 680×600×150	個	14,700	
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	車乗入れ用 680×600×20	個	15,000	
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	16,800	
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	個	16,800	
街きよ用集水ます縁塊(両面用)[155A]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	17,100	
街きよ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×150	個	14,700	
街きよ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 665×600×20	個	14,700	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
街きょ用集水ます縁塊[155穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 665×600	個	17,500	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 一般用(穴あき)	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[155勾配6%]	低騒音舗装用 車乗入れ用(穴あき)	個	14,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B]	すりつけ部用 700×700	個	19,700	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×200	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 700×700×20	個	19,000	
街きょ用集水ます縁塊[205B穴あき]	低騒音舗装用 すりつけ用 700×700	個	21,800	
特殊街きょ用集水ます縁塊	歩道用Ⅰ、Ⅱ共通 370×100×600	個	12,100	
プレキャスト街きょ用集水ます縁塊	[155]、インサート加工	個	16,500	
プレキャスト街きょ用集水ます縁塊	[155穴あき]、インサート加工	個	18,600	
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A・155	枚	10,700	コンクリート製品用 蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた(細目) T25 155	枚	15,200	コンクリート製品用 蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた(細目) T25 205B	枚	21,300	コンクリート製品用 蓋のみ
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205B	枚	12,600	コンクリート製品用 蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	歩道用ⅠⅡ共通装鉄製460×300×60	枚	12,300	コンクリート製品用 蓋のみ
特殊街きょ用集水ますふた	車道用Ⅱ型鋼製網ふた475×185×59	枚	7,560	コンクリート製品用 蓋のみ
U形用集水ます縁塊	640×640×120	個	6,370	
U形用集水ますふた	装鉄製 490×490×70	枚	11,600	コンクリート製品用 蓋のみ
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 490×490×70	枚	14,700	コンクリート製品用 蓋のみ
U形用ちり除け金物[240]	φ9mm	枚	2,960	
U形用ちり除け金物[300]	φ9mm	枚	4,080	
L形用集水ますふた[240]	コンクリート 434×205×30～40	枚	6,300	コンクリート製品用 蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	コンクリート 434×245×30～40	枚	7,280	コンクリート製品用 蓋のみ
L形用集水ますふた[250]	鋼製網ふた 300×460×60	枚	8,630	コンクリート製品用 蓋のみ
L形用集水ますふた[300]	鋼製網ふた 350×460×60	枚	10,400	コンクリート製品用 蓋のみ
L形用集水ますふた[350]	鋼製網ふた 400×460×60	枚	10,700	コンクリート製品用 蓋のみ
排水ます(300用、ふた及び縁塊)	角形汚水ます300	個	6,180	
排水ます用側塊	高150	個	3,170	
人孔側塊・斜壁[600]	900×1200×600 楕円	個	54,600	
人孔側塊・斜壁[1200]	1200×1500×600 円形	個	70,700	
球状黒鉛鉄製ふた(勾配受形)	車道用(600)	組	83,200	受枠込み 有効径φ600mm T-25 FCD製 G-4規格品
球状黒鉛鉄製ふた(勾配受形)	車道用(750)	組	203,000	受枠込み 有効径φ750mm T-25 FCD製
人孔用ふた(受枠別、車道用)T-20	呼名600 鉄製	枚	33,600	蓋のみ
人孔用ふた(受枠共、歩道用)	呼名600 装鉄製	組	57,100	
人孔用ふた(受枠共、歩道用)	呼名600 装鉄製 スレ防止構造付	組	60,800	
継ぎ手	φ200 T型(ストップ付)	個	8,350	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部キャップ	φ300用	個	8,350	道路排水用雨水浸透ユニット用
端部キャップ	φ400用	個	8,760	道路排水用雨水浸透ユニット用
特殊フィルター	φ200用(蓋・ロープ・フィルター共)	組	28,400	H=485mm±10mm 道路排水用雨水浸透ユニット用
ゴミ除去フィルター	φ200用	個	8,280	道路排水用雨水浸透ユニット用 スクリーン受け含む
径違いソケット	ステンレス製φ200～300	個	43,500	道路排水用雨水浸透ユニット用
径違いソケット	ステンレス製φ200～400	個	55,600	道路排水用雨水浸透ユニット用
ボルト	座金、ナット付規格W1/2×125	kg	267	黒皮品

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
転落防止柵用ネットフェンス	張高1.2m 支間1.5m	m	7,470	基礎別途
転落防止柵用ネットフェンス(門扉)	張高1.2m 幅員2.0m	枚	34,900	基礎別途
転落防止柵用ネットフェンス(張り出し)	張高1.2m 幅1.0m	枚	23,800	基礎別途
中間支柱	柵高1.2m	本	3,870	基礎別途
端部支柱	柵高1.2m	本	5,090	基礎別途
転落防止柵用ネットフェンス(胴縁)	L-40×40×3mm	m	962	基礎別途
転落防止柵用ネットフェンス(金網)	網目40mm #10 外径3.2mm芯径2.3mm	m ²	2,300	基礎別途
中間支柱	柵高 0.9m	本	1,620	基礎別途
端部支柱	柵高 0.9m	本	2,630	基礎別途
中間支柱	柵高 1.5m	本	2,640	基礎別途
端部支柱	柵高 1.5m	本	4,040	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m	本	3,420	基礎別途
中間支柱	柵高 1.8m, 控柱付	本	4,870	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m	本	4,830	基礎別途
端部支柱	柵高 1.8m, 控柱付	本	8,360	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m	本	4,980	基礎別途
中間支柱	柵高 2.0m, 控柱付	本	6,330	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m	本	6,880	基礎別途
端部支柱	柵高 2.0m, 控柱付	本	11,900	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m	本	6,020	基礎別途
中間支柱	柵高 2.5m, 控柱付	本	9,990	基礎別途
端部支柱	柵高 2.5m	本	8,280	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m	本	8,800	基礎別途
中間支柱	柵高 3.0m, 控柱付	本	16,200	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m	本	11,400	基礎別途
端部支柱	柵高 3.0m, 控柱付	本	21,600	基礎別途
ガードレール用中間支柱[C]	φ114.3×1100×4.5 取付金具含	本	7,420	白色
ガードレール用端末支柱[C]	φ114.3×1200×4.5	本	9,650	白色
ガードパイプ [P1-Pp]	2-φ48.6×2890~2995×2.3	組	9,570	白色
ガードパイプ [P1-Pk]	φ60.5×3000×3.2 脚長1200	組	22,100	白色
ガードパイプ [P1-Pk]	φ60.5×1500×3.2 脚長1200	組	16,500	白色
ガードパイプ [P1-Pk]	φ60.5×600×3.2 脚長1200	組	11,300	白色
ガードパイプ [P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×2880/2830×600	組	18,200	白色
ガードパイプ [P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1880/1830×600	組	15,000	白色
ガードパイプ [P1-Pt]かみ込み防止材付	φ42.7×1380/1330×600	組	13,100	白色
ガードパイプ用中間支柱[Cp]	φ114.3×1200×4.5 取付金具含	本	16,300	白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2 取付金具含	本	8,350	白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2 取付金具含	本	6,720	白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2 取付金具含	本	8,270	白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2 取付金具含	本	6,460	白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	8,560	白色
ガードパイプ用中間支柱[P1-Pt]	φ60.5×1200×3.2 取付金具含	本	5,370	白色
ガードパイプ用端末支柱[CP]	φ114.3×1200×4.5	本	11,300	白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1860×3.2	本	7,470	白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ60.5×1260×3.2	本	5,620	白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1820×3.2	本	7,980	白色
ガードパイプ用端末支柱[P1-Pp]	φ76.3×1220×3.2	本	6,130	白色
ガードパイプ用端末支柱 [P1-Pt]	φ60.5×1800×3.2 取付金具含	本	8,100	白色
ガードパイプ用端末支柱 [P1-Pt]	φ60.5×1200×3.2	本	4,830	白色
パイプ柵	P1-Pt-3B	m	7,810	白色
パイプ柵	P1-Pt-3E	m	8,990	白色
中間支柱[ガードケーブル]	コンクリート中用	本	14,900	白色
中間支柱[ガードケーブル]	土中用	本	21,100	白色
端末支柱[ガードケーブル]		本	74,700	白色
反射装置(防護柵付属品)	反射テープ, 支柱1本分	枚	230	
パイプ柵曲げパイプ使用割増	P1-Pp用	m	1,200	
基調色以外ヘルメット使用割増	P1-Pt用	m	850	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3B	m	850	
基調色以外パネル使用割増	P1-Pt-3E	m	850	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	450×450×2.0広角ブリス型	枚	29,700	
警戒標識板[201A~215](蛍光黄)	585×585×2.0広角ブリス型	枚	50,300	
指示標識板[409-A]	□600×900×2.0 広角ブリス型	枚	75,600	
指示標識板[409-B]	□600×900×2.0 広角ブリス型	枚	75,600	
補助標識板[501]	□200×600×2.0 広角ブリス型	枚	16,800	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
補助標識板[505.506.507-A]	□120×400×2.0 広角ブリス [®] ム型	枚	6,720	
補助標識板[508]	□150×400×2.0 広角ブリス [®] ム型	枚	8,400	
補助標識板[道路の通称名]	325×585 広角ブリス [®] ム型	枚	45,500	
補助標識板[道路の通称名]	400×720 広角ブリス [®] ム型	枚	69,000	
地点標[A型]	km標 アルミ製	本	102,000	
地点標[A型]	100m標 鉄製	本	35,000	
金属鋲	φ100 距離標	個	2,120	
変性エポキシ樹脂モルタル	東京都タイプ	kg	890	
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×80	枚	810	
PR用シート設置	材工共	組	1,390	日当たり施工量：100組/日（参考値）
橋名板	アクリル製180×660×8 材料彫刻共	枚	68,000	
杉切丸太(防腐処理)	長9m以上 中央径9cm以上	本	10,700	
杉長丸太(生材)	長7.2m以上 中央径9cm以上	本	4,040	
杉長丸太(防腐処理)	長4m以上 元口径7.5cm以上	本	1,500	
杉梢丸太(生材)	長4m以上 元口径 7.5cm以上	本	1,200	
杉切丸太(生材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	760	
杉切丸太(生材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	420	
杉長丸太(防腐処理)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	600	
杉切丸太(生材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	340	
杉長丸太(防腐処理)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	490	
杉切丸太(生材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	290	
松丸太	L=1.5m, 末口 9cm	本	560	
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	1,540	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径9cm以上	本	940	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,070	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	1,190	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径9cm以上	本	780	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	900	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	820	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5~1.6m 末口径7.5cm以上	本	790	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.5~1.6m以上 末口径7.5cm以上	本	520	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.5m以上 末口径6cm以上	本	700	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.3m以上 末口径6cm以上	本	670	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	630	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径9cm以上	本	410	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	510	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.9m以上 末口径6cm以上	本	430	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	570	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径9cm以上	本	370	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	400	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	340	
杉切丸太(多摩産材)	長2.0m 末口径9cm	本	800	
杉切丸太(多摩産材)	長4.0m 末口径6cm	本	1,160	
檜切丸太(素材) 人止柵用先端加工(多摩産材)	長0.9m以上 末口径7.5cm以上	本	540	
檜材(平角)(多摩産材)	60×150 特1等	m3	170,000	
角材(多摩産材)	6.0cm×6.0cm×400cm 特1等杉	本	1,200	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	170	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径6cm以上	本	290	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	230	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m以上 末口径7.5cm以上	本	340	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	250	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.75m以上 末口径7.5cm以上	本	400	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	520	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径6cm以上	本	820	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	570	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長1.8m以上 末口径7.5cm以上	本	900	
杉切丸太(生材)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	680	
杉切丸太(防腐処理)(多摩産材)	長2.1m以上 末口径7.5cm以上	本	1,070	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.2m	本	1,530	
皮むき丸太(防腐処理)(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.8m	本	2,260	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.0m	本	710	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=0.6m	本	360	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=0.6m	本	520	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=1.2m	本	630	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,160	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
皮むき丸太(多摩産材)	長0.5m以上 末口径6cm以上	本	160	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
皮むき丸太(多摩産材)	末口径10cm内外 L=2.3m	本	1,160	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径12cm内外 L=1.7m	本	1,250	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.5m以上 中央径6cm以上	本	190	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径8cm内外 L=1.8m	本	640	
皮むき丸太(多摩産材)	末口径9cm内外 L=1.11m	本	540	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ65mm L=1.0m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ65mm L=1.1m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ65mm L=1.3m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ65mm L=1.4m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ65mm L=1.6m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ65mm L=1.8m	本	3,150	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ120mm L=1.1m	本	7,100	横断抑止柵(支柱用) モルダー加工品
杉丸太(多摩産材)	末口:12cm,長さ:2.4m	本	1,740	
杉丸太(多摩産材)	末口:9cm,長さ:2.3m	本	990	
杉丸太(多摩産材)	丸棒加工 φ100mm L=2.0m	本	1,350	
鑄鉄製脚ベンチ	B型-1 L=1.2m	基	78,300	
コンクリート脚ベンチ用檜板	一等加工済品	組	86,000	
パイプ柵(街路樹用)	中間ピーム,支柱共	組	10,900	
パイプ柵(街路樹用)	端部	組	10,900	
パイプ柵(街路樹用)	単独樹用	組	41,600	
ネットフェンス(街路樹用)	メッシュフェンス	組	16,900	基礎別途
ネットフェンス支柱(街路樹用)	柱部	本	10,800	基礎別途
よしのすぎ	H 2.0m W 0.4m	本	5,200	
よしのすぎ	H 3.0m W 0.6m	本	9,750	
いぬつげ	H 2.0m W 0.7m	本	6,660	
いぬつげ	H 2.5m W 1.0m	本	12,000	
しんじゅ	H 4.0m C 18cm	本	22,400	
すずかけのき	H 4.0m C 20cm W 2.0m	本	27,800	
とねりこ	H 4.0m C 18cm	本	42,200	
むらさきしきぶ	H 2.0m W 1.5m	本	6,800	
りょうぶ	H 3.5m C 20cm	本	32,000	
しだれざくら	H 3.5m C 15cm W 1.0m	本	20,000	
むくのき	H 3.5m C 18cm W 1.2m	本	22,400	
りゅうきゅうつつじ	H 0.3m W 0.3m	株	810	
りゅうきゅうつつじ	H 0.6m W 0.3m	株	1,500	
やつで	H 0.8m	株	2,800	
がまずみ	H 1.0m W 0.8m	株	1,650	
がまずみ	H 1.2m W 0.8m	株	3,060	
しろやまぶき	H 0.5m W 0.3m	株	920	
しろやまぶき	H 0.8m W 0.4m	株	1,680	
たちかんつばき	H 1.2m W 0.3m	株	1,710	
アルメリア(はまかんざし)	株張り 5~6cm	株	280	
金魚草	1~3本立	株	260	ポット径 φ10.5cm
きんせんか(カレンデュラ)	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	230	ポット径 φ10.5cm
クリサンセム・ノースポール	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	220	ポット径 φ10.5cm
クリサンセム・ムルチコレ	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	290	ポット径 φ10.5cm
スイートアリッサム(なにわすな)	株張り 6cm内外	株	220	
せきちく(ダイアンサス)	株張り 10cm内外	株	270	
セラニウム(てんじくあおい)	1本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	420	
デージー(ひなぎく)	株張り 10cm内外	株	220	
パンジー(三色すみれ)	株張り 10cm内外	株	220	
ピオラ	株張り 6cm内外	株	220	
プリムラ・ポリアンサス	12.0~13.5cm 鉢仕立	株	330	ポット径 φ10.5cm
マーガレット	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	440	
やぐるまそう	株張り 10cm内外	株	360	
ロベリア(りりちようちょう)	1~3本立 10.5cm 鉢仕立	株	340	
すいせん	9~10.5cm 鉢仕立 並もの	株	290	
すいせん	9~10.5cm 鉢仕立 品種もの	株	320	
チュリップ	7.5~9cm	株	240	
アゲラタム(かつこうあざみ)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	330	ポット径 φ10.5cm
アフリカほうせんか	1~3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	270	ポット径 φ10.5cm
カンナ	2~3本立 18cm 鉢仕立	株	1,260	
きんれんか(アスターチュム)	3本立 12.0~13.5cm 鉢仕立	株	360	ポット径 φ10.5cm

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
けいとう (セロシ)	1本立 9cm 鉢仕立	株	300	
コリウス	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ポット径φ10.5cm
サルビア	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ポット径φ10.5cm
ペニシウム	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	310	ポット径φ10.5cm
スターチス(はまさじ)	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	380	ポット径φ10.5cm
しろたえぎく (ダスターミラー)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ポット径φ10.5cm
とうがらし	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	430	ポット径φ10.5cm
にちにちそう (ピンカ)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ポット径φ10.5cm
パーペナ(びじょざくら)	3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	290	ポット径φ10.5cm
ひやくにちそう (ジニア)	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	280	ポット径φ10.5cm
ベコニア センパ フローレンス	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ポット径φ10.5cm
はげいとう	12.0cm 鉢仕立	株	340	
ペチュニア	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	300	ポット径φ10.5cm
まつばぎく	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	270	ポット径φ10.5cm
まつばぼたん	10本束	株	240	
フレンチ・マリゴールト	3～4本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	240	
アフリカン・マリゴールト	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ポット径φ10.5cm
デランセラ	株張り 10cm内外	株	310	
こぎく	株張り 20cm内外 13.5cm 鉢仕立	株	440	
トレニア	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	350	ポット径φ10.5cm
はまぎく	12.0～13.5cm 鉢仕立	株	330	ポット径φ10.5cm
ポットマム	15cm 鉢仕立	株	640	
はぼたん	株張り 25cm内外	株	780	
おたふくなんてん	葉張り 12.0～15.0cm	株	680	
アイルランド・ポピー	1～3本立 12.0～13.5cm 鉢仕立	株	410	
植込地用土	赤土	m3	4,800	関東ローム
荒木田		m3	14,100	
化成肥料	N:P:K=20:20:14 15kg入	袋	4,500	
化成肥料	N:P:K=15:15:10 20kg入	袋	4,410	
鉄芯入布網ロープ	φ10mm	m	378	
鋳鉄製格子ふた	450×450×20 枠、鎖、アッカー共	組	11,500	
目地板	樹脂発泡系 厚15mm	m2	2,380	倍率：8倍
活性炭	やしがら 並	kg	728	粒形：4～8メッシュ 荷姿：400～500kgフレコン
コンクリート枠側面蓋	500×1030	枚	9,900	
コンクリート枠側面蓋	500×830	枚	7,830	
コンクリート枠継ぎ手金具	プレート 6×75×150	枚	560	
杉切丸太(防腐処理)	長2.0m 末口9.0cm	本	1,420	
低騒音舗装用集水管	内径9～12mm(樹脂製)	m	740	
低騒音舗装用集水管	内径15～20mm(樹脂製)	m	840	
檜材(平角)	60×150 特1等	m3	130,000	
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 105mm 長1800mm 管きよ用	本	940	
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 120mm 長1800mm 管きよ用	本	1,360	
横木(生松丸太・太鼓落し)	末口 150mm 長1800mm 管きよ用	本	2,040	
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 105mm 長4000mm 管きよ用	本	1,870	
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 120mm 長4000mm 管きよ用	本	2,730	
縦木(生松丸太・太鼓落し)	末口 150mm 長4000mm 管きよ用	本	3,690	
板材	杉板特1等 幅70mm	m	77	
接着剤	エポキシ樹脂 道路鋲用	kg	2,400	
広報板損料	A型 2700×1800	枚	160,000	一現場全損(木枠+鉄板貼付)
広報板損料	B型 1800×1800	枚	88,000	一現場全損(木枠+鉄板貼付)
広報板損料	C型 900×900	枚	30,000	一現場全損(木枠+鉄板貼付)
広報板損料	B'型 1200×1200	枚	52,500	一現場全損(木枠+鉄板貼付)
角材(木杭)	6.0cm×6.0cm×60cm	本	210	
測量鋲	頭部径 φ39mm	個	900	SUS製
金属標	SUS303 径75mm 脚長80	個	14,800	
金属標	柄無SUS303 径75mm塩ビ輪込み	個	13,600	塩ビ輪含まず
道路境界鋲	50×50 脚長150	個	2,880	
鉄筋コンクリート境界杭ブロック	120×120×600 キャップ付	個	4,230	
鉄筋コンクリート杭	150×150×900mm	本	3,690	
道路台帳平面図原図(片面・#300)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム	枚	916	
道路台帳平面図原図(片面・#300)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム, インクジェット用	枚	1,000	
道路台帳平面図原図(片面・#500)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム	枚	1,520	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
道路台帳平面図原図(片面・#500)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム, インクジェット用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・#500)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム, インクジェット用	枚	1,530	
道路台帳平面図原図(CADデータ・#300)	76cm×109cm, ポリエステルフィルム, インクジェット用	枚	1,000	
道路台帳用縮図(CADデータ出力)	42cm×59cm ポリエステルフィルム 材工共	枚	1,450	大型出力、フィルム
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm, 普通紙複写, モノクロ 材工共	枚	810	大型電子複写(モノクロ)
地下埋設物台帳平面図複写図(閲覧複写用)	76cm×109cm, 普通紙複写, カラー 材工共	枚	6,800	大型電子複写(カラー)
油分(溶出試験)	n-ヘキサン抽出物質量	試料	3,600	試料持込諸経費含む
ハンドホール	360×360×300 鉄蓋含む	組	20,100	蓋φ350、耐荷重6t含む
スクラップ売却用単価	切断料(H鋼・鋼矢板等)	t	3,000	シャー切断費のみ
NOx計測器	ケミルミネッセンス法 GLN-354D	台	3,360,000	乾式 記録計一体型 オプション別途
SPM計測器	ベータ線吸収法 DUB-317C	台	2,240,000	オプション別途
風向・風速計	KDC-S04	台	557,000	標準ケーブル10m, 記録機(KADEC R-KAZE2)含む
周波数分析器	SA-02A4	台	1,760,000	オプション(高周波ユニット, 収納ケース, メモリーカード)
低周波音レベル計	NL-62	台	710,000	オプション(ピストンホン, プリンタ, ケーブル)別途
ダイヤモンドワイヤー	径10mm	m	30,000	
砂	敷砂 立川(東多摩A地区)	m ³	5,350	砕砂
砂	敷砂 調布(東多摩B地区)	m ³	5,900	砕砂
砂	敷砂 町田	m ³	5,550	砕砂
砂	敷砂 立川(西多摩A地区)	m ³	5,350	砕砂
砂	敷砂 八王子(西多摩B地区)	m ³	5,150	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川(東多摩A地区)	m ³	5,350	砕砂
砂	しゃ断層用砂 調布(東多摩B地区)	m ³	5,900	砕砂
砂	しゃ断層用砂 町田	m ³	5,550	砕砂
砂	しゃ断層用砂 立川(西多摩A地区)	m ³	5,350	砕砂
砂	しゃ断層用砂 八王子(西多摩B地区)	m ³	5,150	砕砂
風向・風速計(賃料)	KDC-S04	日・台	8,150	標準ケーブル10m, 記録機(KADEC21-KAZE-C)含む 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し、置場戻し
周波数分析器(賃料)	SA-A1	日・台	8,720	オプション(高周波ユニット, 収納ケース, メモリーカード)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し、置場戻し
低周波音レベル計(賃料)	NA-18A	日・台	6,870	オプション(ピストンホン, プリンタ, ケーブル)別途 賃貸期間:7日間 賃貸業者置場渡し、置場戻し
道路植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	本	8,000	
道路植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満 材工共	本	8,050	
道路植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	高木 二脚鳥居添木無 幹周30cm以上40cm未満 材工共	本	6,000	
道路植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満 材工共	本	9,050	
道路植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	高木 十字鳥居 幹周30cm以上 材工共	本	13,900	
道路植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	高木 二脚鳥居組合 幹周50cm以上 材工共	本	17,700	
公園植栽工 支柱設置(多摩産材使用)	中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 材工共	本	7,550	
鋼けた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	76,800	文字・枠: 金色、下地: 黒

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鋼けた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	44,600	文字・枠：金色、下地：黒素地・塗装なし
コンクリートけた用ネームプレート	FC150 200mm×300mm×13mm	枚	76,800	文字・枠：金色、下地：黒
コンクリートけた用ネームプレート	FC150200mm×300mm×13mm	枚	44,600	文字・枠：金色、下地：黒素地・塗装なし
上・下施工板設置	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm 材工共	枚	32,700	日当り施工量：4枚/日
上・下施工板	黒花こう岩 150mm×300mm×30mm	枚	24,900	
河川工事ネームプレート設置	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm 材工共	枚	35,800	日当り施工量：4枚/日
河川工事ネームプレート	黒花こう岩 200mm×400mm×50mm	枚	28,000	
土研式円すい貫入試験		回	6,550	諸経費含まず 打撃回数法により、 調査基準面から下方 10cmごとに1回
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（1.7×1.9m（20cm文字高））、 設置手間、夜間施工	基	77,700	日当り施工量：4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角ガラス® 標識板（1.6× 1.9m（20cm文字高））及び吊金具	基	918,000	吊金具：溶融亜鉛 メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（1.6×1.9m（20cm文字高））、 設置手間、昼間施工	基	55,000	日当り施工量：4基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（1.6×1.9m（20cm文字高））、 設置手間、夜間施工	基	77,700	日当り施工量：4基/日
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	1.2×3.0m（30cm文字高）用	組	300,000	金具：溶融亜鉛メッ キ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（地点案内標識用）	0.8×2.0m（20cm文字高）用	組	285,000	金具：溶融亜鉛メッ キ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	3.0×3.8m, 3.2×3.8m, 3.5× 3.8m（40cm文字高）用	組	480,000	金具：溶融亜鉛メッ キ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	2.2×2.8m, 2.4×2.8m, 2.6× 2.8m（30cm文字高）用	組	320,000	金具：溶融亜鉛メッ キ処理・HDZ55
歩道橋添架取付金具（方面・方向系標識用）	1.5×1.9m, 1.6×1.9m, 1.7× 1.9m（20cm文字高）用	組	300,000	金具：溶融亜鉛メッ キ処理・HDZ55
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ガラス® 両面型（600× 970mm）	基	274,000	2枚/基 両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）	広角ガラス® 両面型（600× 970mm）	枚	126,000	
自転車歩行者通行案内標識板（標準・逆L型）用両面金具	広角ガラス® 両面型（600× 970mm）用	組	22,100	1基（2枚/基）当たり 1組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ガラス® 両面型（600× 970mm）、手間のみ、昼間施工	枚	9,950	標識板及び取付金具 の設置 2枚/基の条件 における1枚当たりの 設置費日当り施工 量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・逆L型）	広角ガラス® 両面型（600× 970mm）、手間のみ、夜間施工	枚	13,400	標識板及び取付金具 の設置 2枚/基の条件 における1枚当たりの 設置費日当り施工 量：6枚/日
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ガラス® 両面型（600× 600mm）	基	308,000	4枚/基 両面金具込み
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）	広角ガラス® 両面型（600× 600mm）	枚	70,500	両面金具含まない
自転車歩行者通行案内標識板（標準・T-1型）用両面金具	広角ガラス® 両面型（600× 600mm）用	組	13,100	1基（4枚/基）当たり 2組
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ガラス® 両面型（600× 600mm）、手間のみ、昼間施工	枚	6,150	標識板及び取付金具 の設置 4枚/基の条件 における1枚当たりの 設置費日当り施工 量：5枚/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-1型）	広角ガラス® 両面型（600× 600mm）、手間のみ、夜間施工	枚	8,310	標識板及び取付金具 の設置 4枚/基の条件 における1枚当たりの 設置費日当り施工 量：5枚/日
自転車歩行者通行案内標識支柱（標準・逆L型）	標識柱（アクリルシリコンベース） C=0.53m、アンカーボルト込み	基	220,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
自転車歩行者通行案内標識支柱 (標準・逆L型)	標識柱 (アクリルシリコンベース) 出幅 C=0.9m、アンカーボルト込み	基	245,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱 (標準・逆L型)	標識柱 (アクリルシリコンベース) 出幅 C=1.5m、アンカーボルト込み	基	253,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱 (標準・逆L型)	標識柱 (アクリルシリコンベース) 出幅 C=1.915m、アンカーボルト込み	基	259,000	
自転車歩行者通行案内標識支柱 (T-1型)	標識柱 (アクリルシリコンベース) 出幅 C=0.85m、アンカーボルト込み	基	275,000	
自転車歩行者通行案内標識柱設置 工 (逆L型・T-1型)	標識柱 (アクリルシリコンベース)、手間の み、昼間施工	基	53,700	出幅C=0.53～ 1.915mに対応 (逆L型)
自転車歩行者通行案内標識柱設置 工 (逆L型、T-1型)	標識柱 (アクリルシリコンベース)、手間の み、夜間施工	基	72,500	出幅C=0.53～ 1.915mに対応 (逆L型)
自転車歩行者通行案内標識基礎工 (逆L型、T-1型)	コンクリート、型枠含む、昼間施工 材工 共	基	84,500	アンカーボルトは含 まない日当り施工 量:1基/日
自転車歩行者通行案内標識基礎工 (逆L型、T-1型)	コンクリート、型枠含む、夜間施工 材工 共	基	105,000	アンカーボルトは含 まない日当り施工 量:1基/日
自転車歩行者通行案内標識板 (F 型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×970mm)	基	277,000	2面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置 工 (F型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×970mm)、手間のみ、昼間施工	基	19,900	標識板の設置 2面/基 日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置 工 (F型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×970mm)、手間のみ、夜間施工	基	26,800	標識板の設置 2面/基 日当り施工量:6基/日
自転車歩行者通行案内標識板 (標 準・T-2型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×600mm)	基	364,000	4面/基
自転車歩行者通行案内標識板設置 工 (標準・T-2型)	広角プリズムレンズ・両面ボックス型 (600×600mm)、手間のみ、夜間施工	基	33,200	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
補助標識板 (自転車歩行者通行案 内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm (片面)	基	773,000	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
補助標識板 (自転車歩行者通行案 内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm (両面)	基	999,000	材料費のみ
補助標識板 (自転車歩行者通行案 内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,000mm (三面式)	基	2,130,000	材料費のみ
補助標識板設置工 (自転車歩行者 通行案内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm (片面)、手間のみ、昼間施工	基	15,900	板設置及び支柱建込 費日当り施工量:6基/ 日
補助標識板設置工 (自転車歩行者 通行案内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm (片面)、手間のみ、夜間施工	基	22,900	板設置及び支柱建込 費日当り施工量:6基/ 日
補助標識板設置工 (自転車歩行者 通行案内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm (両面)、手間のみ、昼間施工	基	15,900	板設置及び支柱建込 費日当り施工量:6基/ 日
補助標識板設置工 (自転車歩行者 通行案内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm (両面)、手間のみ、夜間施工	基	22,900	板設置及び支柱建込 費日当り施工量:6基/ 日
補助標識板設置工 (自転車歩行者 通行案内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,000mm (三面式)、手間のみ、昼間施工	基	31,000	板設置及び支柱建込 費日当り施工量:4基/ 日
補助標識板設置工 (自転車歩行者 通行案内)	広角プリズム、H=700mm×L=2,000mm (三面式)、手間のみ、夜間施工	基	44,900	板設置及び支柱建込 費日当り施工量:4基/ 日
補助標識板基礎工 (自転車歩行者 通行案内)	H=700mm×L=2,500mm (片面・両面)、 材工共、昼間施工	基	51,700	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工 (自転車歩行者 通行案内)	H=700mm×L=2,500mm (片面・両面)、 材工共、夜間施工	基	64,600	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工 (自転車歩行者 通行案内)	H=700mm×L=2,000mm (三面式)、材 工共、昼間施工	基	74,000	日当り施工量:2基/日
補助標識板基礎工 (自転車歩行者 通行案内)	H=700mm×L=2,000mm (三面式)、材 工共、夜間施工	基	92,500	日当り施工量:2基/日
自転車歩行者標識板	広角プリズム、1,200mm×300mm (路側 式片面表示)	基	63,700	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角プリズム、1,000mm×300mm (路側 式片面表示)	基	53,000	材料費のみ
自転車歩行者標識板	広角プリズム、1,200mm×300mm (路側 式両面表示)	基	127,000	材料費のみ
特殊カラー路面舗装工 (溶融噴射 式)	材工共、路側帯、アスファルト用、100m2以 上300m2未満、夜間施工	m2	4,580	日当たり施工量: 300m2/日 (参考値)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、アスファルト用、300m2以上、昼間施工	m2	3,790	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、アスファルト用、300m2以上、夜間施工	m2	4,160	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、コンクリート用、100m2未満、昼間施工	m2	5,200	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、コンクリート用、100m2以上300m2未満、昼間施工	m2	4,400	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、コンクリート用、300m2以上、昼間施工	m2	4,000	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、コンクリート用、100m2未満、夜間施工	m2	5,720	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、コンクリート用、100m2以上300m2未満、夜間施工	m2	4,840	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
特殊カラー路面舗装工（溶融噴射式）	材工共、路側帯、コンクリート用、300m2以上、夜間施工	m2	4,400	日当たり施工量：300m2/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ストップマーク貼付け、800×800 白色 昼間施工	枚	16,700	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車ストップマーク貼付け、800×800 白色 夜間施工	枚	22,800	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ストップマーク貼付け、600×600 白色 昼間施工	枚	16,600	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者ストップマーク貼付け、600×600 白色 夜間施工	枚	22,600	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、補助標示シート、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 昼間施工	枚	12,400	日当たり施工量：30枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、補助標示シート、自転車歩行者路面標示、400×600 白色 夜間施工	枚	14,000	日当たり施工量：30枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク（貼付式シート型）、900×900mm 昼間施工	枚	36,000	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク（貼付式シート型）、900×900mm 夜間施工	枚	38,400	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク（貼付式シート型）、900×900mm 昼間施工	枚	36,000	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク（貼付式シート型）、900×900mm 夜間施工	枚	38,400	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者マーク（ペイント式）、830×750mm 昼間施工	箇所	5,010	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、歩行者マーク（ペイント式）、830×750mm 夜間施工	箇所	7,450	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車マーク（ペイント式）、600×900mm 昼間施工	箇所	5,010	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車マーク（ペイント式）、600×900mm 夜間施工	箇所	7,450	日当たり施工量：20箇所/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク（貼付式シート型）、900×600mm、白色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク（貼付式シート型）、900×600mm、白色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク（貼付式シート型）、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量：20枚/日（参考値）
標識支柱（片持式）F型・逆L型・T型 メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	1,950,000	
標識支柱（門型式）トラス型 メッキ仕上	貼紙防止塗装含む	t	2,690,000	
簡易横断抑止柵	台座タイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	38,300	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵設置工	台座タイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	3,140	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵設置工	台座タイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	5,720	基本発注数量50本以上
簡易横断抑止柵（門型）	1本脚アンカータイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	41,400	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚アンカータイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	8,020	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	1本脚アンカータイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	15,700	
簡易横断抑止柵（門型）	接着タイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm	本	39,100	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着タイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、昼間施工	本	6,000	
簡易横断抑止柵設置工（門型）	接着タイプ、高さH=800mm、幅L=1000mm 手間のみ、夜間施工	本	12,800	
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 未満、昼間施工	m ²	5,650	溶融噴射（排水舗装・密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m ² /日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 以上300m ² 未満、昼間施工	m ²	4,780	溶融噴射（排水舗装・密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m ² /日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、300m ² 以上、昼間施工	m ²	4,170	溶融噴射（排水舗装・密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m ² /日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 未満、夜間施工	m ²	6,090	溶融噴射（排水舗装・密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m ² /日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 以上300m ² 未満、夜間施工	m ²	5,260	溶融噴射（排水舗装・密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m ² /日（参考値）
溶融噴射式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、300m ² 以上、夜間施工	m ²	4,560	溶融噴射（排水舗装・密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応 日当たり施工量： 300m ² /日（参考値）
スクリード式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 未満、昼間施工	m ²	5,160	スクリード式（密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応
スクリード式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 以上300m ² 未満、昼間施工	m ²	4,540	スクリード式（密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応
スクリード式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、300m ² 以上、昼間施工	m ²	4,040	スクリード式（密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応
スクリード式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 未満、夜間施工	m ²	5,900	スクリード式（密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応
スクリード式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、100m ² 以上300m ² 未満、夜間施工	m ²	5,280	スクリード式（密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応
スクリード式カラー路面舗装工（自転車レーン用）	材工共、アスファルト用、青色系、硬質骨材、300m ² 以上、夜間施工	m ²	4,540	スクリード式（密粒舗装） 鉛・クロムフリー対応
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（ペイント式）、20個以上、昼間施工	個	10,000	
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（ペイント式）、20個以上、夜間施工	個	14,900	
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（ペイント式）、20個未満、昼間施工	個	22,500	
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（ペイント式）、20個未満、夜間施工	個	33,600	
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（溶融噴射式）、特殊反射エレメントガラスビーズ、10個未満、昼間施工	個	26,700	日当たり施工量 60個/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（溶融噴射式）、特殊反射エレメントガラスビーズ、10個以上60個未満、昼間施工	個	16,300	日当たり施工量 60個/日（参考値）
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク（溶融噴射式）、特殊反射エレメントガラスビーズ、60個以上、昼間施工	個	11,800	日当たり施工量 60個/日（参考値）

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+ガラスビーズ、10個未満、夜間施工	個	35,300	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+ガラスビーズ、10個以上60個未満、夜間施工	個	20,600	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ナビマーク(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+ガラスビーズ、60個以上、夜間施工	個	14,200	日当たり施工量 60個/日 (参考値)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	21,800	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	14,900	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	12,100	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	27,600	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	17,800	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、50個以上、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=750mm	個	13,800	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	19,600	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	12,600	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	9,910	日当たり施工量 50個/日 (参考値) (交差点内施工も考慮)
路線番号標識(118の2B、C)設置工	両面、360×1,200、設置手間、夜間施工	基	6,630	日当たり施工量:8基/日
駐停車禁止案内看板	アルミ製340×60×1400、広角プリズム、貼紙防止加工有	基	444,000	
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、昼間施工	基	22,600	日当たり施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板設置工	施工手間、夜間施工	基	31,300	日当たり施工量:3基/日
駐停車禁止案内看板表示面	両面、アルミ製600×300、広角プリズム、貼紙防止加工有	基	120,000	
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間、昼間施工	基	13,900	日当たり施工量:10基/日
視覚障害者誘導用シート設置工(合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	31,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工(合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2以上	m2	34,600	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工(合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模22.5m2未満	m2	37,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 22.5m2/日 (参考値)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度 舗装 施工規模22.5m2未満	m2	44,700	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度 舗装 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格 値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度 舗装 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格 値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度 舗装 施工規模22.5m2以上	m2	31,200	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度 舗装 施工規模22.5m2以上	m2	34,600	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度 舗装 施工規模22.5m2未満	m2	37,900	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度 舗装 施工規模22.5m2未満	m2	44,700	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度 舗装 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格 値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度 舗装 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格 値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 インターロ ッキング 施工規模22.5m2以上	m2	31,200	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 インターロ ッキング 施工規模22.5m2以上	m2	34,600	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 インターロ ッキング 施工規模22.5m2未満	m2	37,900	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 インターロ ッキング 施工規模22.5m2未満	m2	44,700	すべり抵抗値の規格 値を満足 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 インターロ ッキング 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格 値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下 地調整(目粗し)が必 要となる場合の費用 は別途 日当たり施工量： 22.5m2/日 (参考値)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 インターロッキング 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 下地調整(目粗し)が必要となる場合の費用は別途 日当たり施工量: 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 昼間施工 人力施工 タイル 施工規模5m2程度	m2	41,300	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量: 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (合成ゴム製シート貼付式)	材工共 夜間施工 人力施工 タイル 施工規模5m2程度	m2	49,800	すべり抵抗値の規格値を満足 施工規模:5m2程度 (0.09m2×56枚) 日当たり施工量: 22.5m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート撤去工 (合成ゴム製シート貼付式)	昼間施工 廃材処分含む	m2	5,080	廃材処分含む 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート撤去工 (合成ゴム製シート貼付式)	夜間施工 廃材処分含む	m2	7,490	廃材処分含む 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	36,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	41,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	43,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	52,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	40,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	45,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	47,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	55,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 昼間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2以上	m2	40,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 夜間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2以上	m2	45,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量: 18m2/日 (参考値)

建設資材

品 名	規 格	単 位	単 価	備 考
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 昼間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2未満	m2	47,100	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (一体成型))	材工共 夜間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2未満	m2	55,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	32,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	37,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 昼間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	39,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 夜間施工 人力施工 密粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	47,700	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	41,400	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2以上	m2	46,900	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 昼間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	48,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 夜間施工 人力施工 開粒度舗装 施工規模18m2未満	m2	58,000	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 昼間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2以上	m2	43,800	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 夜間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2以上	m2	49,300	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 昼間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2未満	m2	51,200	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
視覚障害者誘導用シート設置工 (アクリル樹脂系シート (現場成型))	材工共 夜間施工 人力施工 インターロッキング、コンクリート 施工規模18m2未満	m2	60,500	すべり抵抗値の規格値を満足 日当たり施工量：18m2/日 (参考値)
中央分離帯用 横断抑止柵 (縦柵)	Gp-P1-Pc コンクリート埋込用	m	7,580	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 (縦柵)	Gp-P1-Pc コンクリート根固め用	m	7,790	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 (縦柵)	Gp-P1-Pc 土中用	m	8,320	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 (横柵)	Gp-P1-Pc コンクリート埋込用	m	5,860	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 (横柵)	Gp-P1-Pc コンクリート根固め用	m	6,020	白色
中央分離帯用 横断抑止柵 (横柵)	Gp-P1-Pc 土中用	m	6,510	白色
災害時規制予告標識 (ナマズ)	広角プリズム 標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,260,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識 (ナマズ) 設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、昼間施工	基	110,000	日当たり施工量：2基/日
災害時規制予告標識 (ナマズ) 設置工	標識板(3.5×3.8m(40cm文字高))、設置手間、夜間施工	基	155,000	日当たり施工量：2基/日
災害時規制予告標識 (ナマズ)	広角プリズム 標識板(3.2×3.8m(40cm文字高))及び吊金具	基	3,030,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（3.2×3.8m(40cm文字高)）、設置手間、昼間施工	基	110,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（3.2×3.8m(40cm文字高)）、設置手間、夜間施工	基	155,000	日当り施工量:2基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角プリズム 標識板（2.6×2.8m(30cm文字高)）及び吊金具	基	1,830,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（2.6×2.8m(30cm文字高)）、設置手間、昼間施工	基	73,400	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（2.6×2.8m(30cm文字高)）、設置手間、夜間施工	基	103,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角プリズム 標識板（2.4×2.8m(30cm文字高)）及び吊金具	基	1,710,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（2.4×2.8m(30cm文字高)）、設置手間、昼間施工	基	73,400	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（2.4×2.8m(30cm文字高)）、設置手間、夜間施工	基	103,000	日当り施工量:3基/日
災害時規制予告標識（ナマズ）	広角プリズム 標識板（1.7×1.9m(20cm文字高)）及び吊金具	基	975,000	吊金具：溶融亜鉛メッキ処理・HDZ55
災害時規制予告標識（ナマズ）設置工	標識板（1.7×1.9m(20cm文字高)）、設置手間、昼間施工	基	55,000	日当り施工量:4基/日
自転車歩行者通行案内標識板設置工（標準・T-2型）	広角プリズム・両面ボックス型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工	基	24,600	標識板の設置 4面/基 日当り施工量:5基/日
自転車歩行者標識板	広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式両面表示）	基	107,000	
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,420	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	6,630	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工	基	4,420	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工	基	6,630	日当り施工量:20基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工	基	5,300	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,950	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工	基	5,300	日当り施工量:14基/日
自転車歩行者標識板設置工	広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、夜間施工	基	7,950	日当り施工量:14基/日
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm アーム径φ89.1mm（上部取付）	基	82,500	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mm アーム径φ89.1mm（上部取付）	基	99,800	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm アーム径φ89.1mm（横部取付）	基	37,400	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mm アーム径φ89.1mm（横部取付）	基	37,400	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm アーム径φ114.3mm（上部取付）	基	107,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 2組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mm アーム径φ114.3mm（上部取付）	基	131,000	標識板取付金具A 4組、標識板取付金具B 3組、標識板取付アーム1本、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm アーム径φ114.3mm（横部取付）	基	48,900	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mm アーム径φ114.3mm（横部取付）	基	48,900	標識板取付金具A 4組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,200×2.0mm アーム径φ139.8mm（横部取付）	基	49,300	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置
信号アームへの地点標識取付金具	標識板520×1,500×2.0mm アーム径φ139.8mm（横部取付）	基	49,300	標識板直付金具 4組、両面金具8組、落下防止装置

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ89.1	組	4,320	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89.1-φ89.1	組	10,500	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具A φ114.3	組	7,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89.1-φ114.3	組	17,200	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付アーム 1150mm、アーム径 φ89.1mm	本	24,000	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付アーム 1450mm、アーム径 φ89.1mm	本	30,700	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板取付金具B φ89.1-φ139.8	組	27,800	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板直付金具 φ139.8	組	3,070	
信号アームへの地点標識取付金具	標識板両面金具 φ139.8	組	2,110	
信号アームへの地点標識取付金具	落下防止装置	組	20,100	
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ、昼間施工	基	16,500	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ、夜間施工	基	20,600	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ、昼間施工	基	16,500	日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ、夜間施工	基	20,600	日当り施工量:6基/日
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付アーム 1000mm、アーム径 φ89.1mm	本	37,800	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付アーム 1500mm、アーム径 φ89.1mm	本	41,100	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	標識板取付アーム 2000mm、アーム径 φ89.1mm	本	46,200	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）	アーム取付金具	組	53,700	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付アーム 1000mm、アーム径 φ89.1mm	本	37,800	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付アーム 1500mm、アーム径 φ89.1mm	本	41,100	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	標識板取付アーム 2000mm、アーム径 φ89.1mm	本	46,200	
信号柱への地点標識取付金具（旧型式：信号柱取付）ターンバックル使用	アーム取付金具	組	52,000	
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ、昼間施工	基	16,500	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置日当り施工量:6基/日
地点標識取付金具設置工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ、夜間施工	基	20,600	標識板取付アーム1本、アーム取付金具1組、標識板取付金具A4組、落下防止装置日当り施工量:6基/日
著名地点標識板	広角プリズム 114-B、L型両面箱型、1,532×292×120	枚	456,000	
著名地点標識板	広角プリズム 114-B、S型両面箱型、1,182×292×120	枚	407,000	
著名地点標識板設置工	114-B、L型両面箱型、手間のみ、昼間施工	枚	9,720	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B、L型両面箱型、手間のみ、夜間施工	枚	14,500	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B、S型両面箱型、手間のみ、昼間施工	枚	9,720	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識板設置工	114-B、S型両面箱型、手間のみ、夜間施工	枚	14,500	日当り施工量:6枚/日
著名地点標識支柱	P-1, 2×φ60.5×3.8×4,313 溶融亜鉛メッキ	組	124,000	
著名地点標識支柱	P-2, 2×φ60.5×3.8×3,710 溶融亜鉛メッキ	組	87,700	
著名地点標識支柱設置工	P-1, 2×φ60.5×3.8×4,313、手間のみ、昼間施工	組	15,900	基礎コン(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
著名地点標識支柱設置工	P-1, 2×φ60.5×3.8×4, 313、手間のみ、夜間施工	組	22,900	基礎コン(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2, 2×φ60.5×3.8×3, 710、手間のみ、昼間施工	組	15,900	基礎コン(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識支柱設置工	P-2, 2×φ60.5×3.8×3, 710、手間のみ、夜間施工	組	22,900	基礎コン(材工共)は含まず日当り施工量:6組/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)、材工共、昼間施工	基	58,500	日当り施工量:5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,400)、材工共、夜間施工	基	78,900	日当り施工量:5基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)、材工共、昼間施工	基	42,600	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-1(基礎深1,000)、材工共、夜間施工	基	57,500	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)、材工共、昼間施工	基	42,600	日当り施工量:6基/日
著名地点標識基礎設置工	P-2(基礎深1,000)、材工共、夜間施工	基	57,500	日当り施工量:6基/日
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、アスファルト用, 100m ² 未満、昼間施工	m ²	5,650	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、アスファルト用, 100m ² 以上300m ² 未満、昼間施工	m ²	4,780	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、アスファルト用, 300m ² 以上、昼間施工	m ²	4,350	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、アスファルト用, 100m ² 未満、夜間施工	m ²	6,220	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、アスファルト用, 100m ² 以上300m ² 未満、夜間施工	m ²	5,260	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、アスファルト用, 300m ² 以上、夜間施工	m ²	4,780	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、コンクリート用, 100m ² 未満、昼間施工	m ²	5,920	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、コンクリート用, 100m ² 以上300m ² 未満、昼間施工	m ²	5,010	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、コンクリート用, 300m ² 以上、昼間施工	m ²	4,560	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、コンクリート用, 100m ² 未満、夜間施工	m ²	6,520	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、コンクリート用, 100m ² 以上300m ² 未満、夜間施工	m ²	5,510	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、車道、コンクリート用, 300m ² 以上、夜間施工	m ²	5,010	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、路側帯、アスファルト用, 100m ² 未満、昼間施工	m ²	4,920	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、路側帯、アスファルト用, 100m ² 未満、夜間施工	m ²	5,410	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
特殊カラー路面舗装工(溶融噴射式)	材工共、路側帯、アスファルト用, 100m ² 以上300m ² 未満、昼間施工	m ²	4,160	日当たり施工量:300m ² /日(参考値)
貼付路面標示工	材工共、歩行者マーク(貼付式シート型)、900×600mm、茶色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量:20枚/日(参考値)
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク(貼付式シート型)、900×600mm、白色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量:20枚/日(参考値)
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク(貼付式シート型)、900×600mm、白色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量:20枚/日(参考値)
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク(貼付式シート型)、900×600mm、茶色基調 昼間施工	枚	25,500	日当たり施工量:20枚/日(参考値)
貼付路面標示工	材工共、自転車マーク(貼付式シート型)、900×600mm、茶色基調 夜間施工	枚	27,900	日当たり施工量:20枚/日(参考値)
路面標示工	材工共、自転車ストップマーク(ペイント式)、800×800 昼間施工	箇所	3,670	日当たり施工量:27箇所/日(参考値)
路面標示工	材工共、自転車ストップマーク(ペイント式)、800×800 夜間施工	箇所	5,480	日当たり施工量:27箇所/日(参考値)
路面標示工	材工共、歩行者ストップマーク(ペイント式)、600×600 昼間施工	箇所	3,680	日当たり施工量:27箇所/日(参考値)
路面標示工	材工共、歩行者ストップマーク(ペイント式)、600×600 夜間施工	箇所	5,480	日当たり施工量:27箇所/日(参考値)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
道路の通称名標識板（119-A, B, C）	広角ﾌﾟﾘｽﾑ 両面箱型, 390×1,500×2t mm	基	441,000	箱型標識板1枚当たりの価格
道路の通称名標識板（119-A, B, C）設置工	手間のみ、昼間施工	基	8,840	箱型標識板1枚当たりの価格日当り施工量:8基/日
道路の通称名標識板（119-A, B, C）設置工	手間のみ、夜間施工	基	13,200	箱型標識板1枚当たりの価格日当り施工量:8基/日
地図標識板	標識板(260×1250)、地図標識(1000×1200)、地図裏面(1000×1200)、I記号(500×400)	基	1,170,000	
地図標識板設置工	手間のみ、昼間施工	基	10,400	日当り施工量:8基/日
地図標識板設置工	手間のみ、夜間施工	基	15,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（AS部）	φ101.6×2.0×2980, φ101.6×2.0×3700	基	935,000	貼紙防止加工
地図標識支柱設置工（AS部）	手間のみ、昼間施工	基	10,400	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（AS部）	手間のみ、夜間施工	基	15,600	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱（植栽部、ILB部）	φ101.6×2.0×3180, φ101.6×2.0×3900	基	950,000	
地図標識支柱設置工（植栽部、ILB部）	手間のみ、昼間施工	基	10,400	日当り施工量:8基/日
地図標識支柱設置工（植栽部、ILB部）	手間のみ、夜間施工	基	15,600	日当り施工量:8基/日
地図標識板（地図面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（裏面）	1000×1250	基	340,000	
地図標識板（114-B）	260×1250×2.0	基	409,000	1基当たり4枚の単価
地図標識板（Iマーク）	500×400×2.0	枚	81,600	
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、昼間施工 片面	基	13,900	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	標識板設置、撤去、手間のみ、夜間施工 片面	基	20,800	日当り施工量:6基/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	11,900	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	114-B設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	17,800	日当り施工量:6枚/日
地図標識板更新工	Iマーク設置、撤去、手間のみ、昼間施工	枚	4,420	日当り施工量:8枚/日
地図標識板更新工	Iマーク設置、撤去、手間のみ、夜間施工	枚	6,630	日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板（通称道路名）	AL t=2.0 200×800 角R付 貼紙防止加工	枚	43,800	
地図標識修正板設置工（通称道路名）	リﾊﾞｯﾄ止め 昼間施工 手間のみ	枚	5,520	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
地図標識修正板設置工（通称道路名）	リﾊﾞｯﾄ止め 夜間施工 手間のみ	枚	8,280	発注数量3枚以上日当り施工量:8枚/日
標識板重ね貼り（修正）用シール	ｶﾞｰｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	57,900	
標識板重ね貼り（修正）用シール	広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	m2	117,000	
標識板重ね貼り（修正）用シール 取付費	高所作業車使用(修正シート枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工 手間のみ	基	11,300	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り日当り施工量:7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール 取付費	高所作業車使用(修正シート枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工 手間のみ	基	16,100	既存標識板の洗浄込み、修正シール1枚当り0.5m2以下、現場貼り、貼り手間のみ、1箇所当り日当り施工量:7基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール 取付費	高所作業車使用せず(修正シート枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、昼間施工 手間のみ	基	7,150	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り日当り施工量:9基/日
標識板重ね貼り（修正）用シール 取付費	高所作業車使用せず(修正シート枚数3枚/基以下、発注数量3基以上)、夜間施工 手間のみ	基	10,700	現場貼り、貼り手間のみ、修正シール1枚当り0.5m2以下、1箇所当り日当り施工量:9基/日
標識修正板	広角ﾌﾟﾘｽﾑ型	m2	132,000	
標識修正板	ｶﾞｰｾﾙﾚﾝｽﾞ型	m2	73,300	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	22,800	取付にボルト使用 (緩み止め機能 有)、既存標識板の 洗浄込み、修正板1枚 当り 0.5m ² から1m ² 以下日当り施工量:8 基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	31,500	取付にボルト使用 (緩み止め機能 有)、既存標識板の 洗浄込み、修正板1枚 当り 0.5m ² から1m ² 以下日当り施工量:8 基/日
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	29,300	取付にボルト使用 (緩み止め機能 有)、既存標識板の 洗浄込み、修正板1枚 当り1m ² 以上日当り 施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	40,500	取付にボルト使用 (緩み止め機能 有)、既存標識板の 洗浄込み、修正板1枚 当り1m ² 以上日当り 施工量:7基/日
標識修正板取付費	手間のみ、昼間施工	基	37,400	取付にボルト使用 (緩み止め機能 有)、既存標識板の 洗浄込み、既存標識 板を下して作業する 場合日当り施工量:7 基/日
標識修正板取付費	手間のみ、夜間施工	基	53,000	取付にボルト使用 (緩み止め機能 有)、既存標識板の 洗浄込み、既存標識 板を下して作業する 場合日当り施工量:7 基/日
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	25,300	日当たり施工量 50個/日(参考値) (交差点内施工も考 慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	15,500	日当たり施工量 50個/日(参考値) (交差点内施工も考 慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+硬質骨材、50個以上、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=600mm	個	11,600	日当たり施工量 50個/日(参考値) (交差点内施工も考 慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+ガラスビーズ+硬質骨材、10個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型(左右非対称)	個	20,700	日当たり施工量 50個/日(参考値) (交差点内施工も考 慮)
路面標示工	材工共、自転車ナビライン(溶融噴射式)、特殊反射エレメント+ガラスビーズ+硬質骨材、10個以上50個未満、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型(左右非対称)	個	13,700	日当たり施工量 50個/日(参考値) (交差点内施工も考 慮)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、昼間施工、長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	11,000	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	26,400	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、10個以上50個未満、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	16,600	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路面標示工	材工共、自転車ナビライン（溶融噴射式）、特殊反射エレメント＋ガラスビーズ＋硬質骨材、50個以上、夜間施工、長さH=1500mm、幅W=625mm、偏心型（左右非対称）	個	12,700	日当たり施工量 50個/日（参考値） （交差点内施工も考慮）
路線番号標識	都道番号板 1.3倍、広角プリズム反射、Uバント込	枚	53,200	
路線番号標識	都道番号板 1.6倍、広角プリズム反射、Uバント込	枚	77,200	
路線番号標識（118の2B、C）	広角プリズム、両面、360×1,200、標識の厚さt=2mm	基	273,000	
路線番号標識（118の2B、C）設置工	両面、360×1,200、設置手間、昼間施工	基	4,420	日当り施工量：8基/日
駐停車禁止案内看板表示面取替工	施工手間、夜間施工	基	20,800	日当り施工量：6基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500、施工手間、昼間施工	基	1,670	日当り施工量：10基/日
駐停車禁止看板撤去工	2700×500、施工手間、夜間施工	基	2,500	日当り施工量：10基/日
鋼杭基礎	H15-25-55R060	本	140,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R080	本	344,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R100	本	359,000	
鋼杭基礎	H25-35-65R120	本	375,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R100	本	383,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R140	本	415,000	
鋼杭基礎	H30-40-70R140	本	528,000	
鋼杭基礎	H30-40-70R180	本	563,000	
鋼杭基礎	H25-35-70R080	本	368,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R120	本	809,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R140	本	837,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R180	本	895,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R100	本	780,000	
鋼杭基礎	H35-45-80R160	本	866,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R220	本	1,310,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R240	本	1,340,000	
鋼杭基礎	H40-55-85R200	本	1,280,000	
鋼杭基礎	H40-55-90R240	本	1,360,000	
鋼杭基礎	H40-55-90R220	本	1,330,000	
補助標識（道路の通称名）	350mm×585mm	枚	50,300	
補助標識（道路の通称名）	430mm×720mm	枚	75,600	
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	2,770	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	1,820	白
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	9,500	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,140	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×2,000	本	4,680	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,500	本	3,500	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×1,000	本	2,270	景観色
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	厚×外径×長 3.2×φ48.6×4,000	本	9,500	緑（42-30H） 緑（37-60T）
車両用防護柵ビームパイプ（B種）	3.2×φ48.6×3,000	本	7,140	緑（42-30H） 緑（37-60T）

建設資材

品 名	規 格	単 位	単 価	備 考
車両用防護柵ビームパイプ (B種)	3.2×φ48.6×2,000	本	4,680	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (B種)	3.2×φ48.6×1,500	本	3,500	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (B種)	3.2×φ48.6×1,000	本	2,270	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×1,500	本	2,130	白
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×1,000	本	1,410	白
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	7,370	景観色
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×3,000	本	5,460	景観色
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×2,000	本	3,590	景観色
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×1,500	本	2,680	景観色
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×1,000	本	1,770	景観色
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	厚×外径×長 2.4×φ48.6×4,000	本	7,370	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×3,000	本	5,460	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×2,000	本	3,590	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×1,500	本	2,680	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
車両用防護柵ビームパイプ (C種)	2.4×φ48.6×1,000	本	1,770	緑 (42-30H) 緑 (37-60T)
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	54,700	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端 末柱	金具：ブラケット、ボルトナ ット、袖パイプ	本	75,900	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中 間柱 (中間部)	金具：ブラケット、ボルトナット	本	62,300	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継 手柱 (接合部)	金具：ブラケット、ボルトナ ット、スリーブ	本	74,800	白色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	62,100	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端 末柱	金具：ブラケット、ボルトナ ット、袖パイプ	本	86,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中 間柱 (中間部)	金具：ブラケット、ボルトナット	本	70,900	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継 手柱 (接合部)	金具：ブラケット、ボルトナ ット、スリーブ	本	85,600	景観色
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	71,200	緑 (42-30H) 緑 (37- 60T)
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き端 末柱	金具：ブラケット、ボルトナ ット、袖パイプ	本	98,600	緑 (42-30H) 緑 (37- 60T)
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き中 間柱 (中間部)	金具：ブラケット、ボルトナット	本	81,100	緑 (42-30H) 緑 (37- 60T)
H型ボラード H-Bp-E(HB種土中式)／金具付き継 手柱 (接合部)	金具：ブラケット、ボルトナ ット、スリーブ	本	97,300	緑 (42-30H) 緑 (37- 60T)
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	13,500	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端 末柱	金具：ブラケット、ボルトナ ット、袖パイプ	本	33,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中 間柱 (中間部)	金具：ブラケット、ボルトナット	本	21,200	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継 手柱 (接合部)	金具：ブラケット、ボルトナ ット、スリーブ	本	32,600	白色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	15,500	景観色

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端 末柱	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、袖パイプ	本	39,000	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中 間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	24,200	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継 手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、スリーブ	本	37,700	景観色
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	17,500	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き端 末柱	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、袖パイプ	本	43,700	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き中 間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	27,500	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-E(HC種土中式)／金具付き継 手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、スリーブ	本	42,500	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱の み	外径：φ114.3	本	28,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、袖パイプ	本	49,500	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	36,200	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、スリーブ	本	48,600	白色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱の み	外径：φ114.3	本	30,500	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、袖パイプ	本	55,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	39,300	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、スリーブ	本	54,000	景観色
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／支柱の み	外径：φ114.3	本	37,100	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、袖パイプ	本	64,500	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	47,100	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Bp-B(HB種構造物基礎)／金具付 き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、スリーブ	本	63,200	緑（42-30H）緑（37- 60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱の み	外径：φ114.3	本	9,470	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付 き端末柱	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、袖パイプ	本	30,400	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付 き中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	17,100	白色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付 き継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナッ ト、スリーブ	本	29,400	白色

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	11,400	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	36,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	20,100	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	34,700	景観色
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／支柱のみ	外径：φ114.3	本	12,100	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 端末柱	金具：ブラケット、ボルトナット、袖パイプ	本	39,500	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 中間柱（中間部）	金具：ブラケット、ボルトナット	本	22,000	緑（42-30H）緑（37-60T）
H型ボラード H-Cp-B(HC種構造物基礎)／金具付き 継手柱（接合部）	金具：ブラケット、ボルトナット、スリーブ	本	38,300	緑（42-30H）緑（37-60T）
プレキャスト街きょ用エポキシコンクリート撤去工 Aタイプ 【手間のみ】	昼間施工	m	2,030	日当り施工量：83.3m/日
プレキャスト街きょ用エポキシコンクリート撤去工 Aタイプ 【手間のみ】	夜間施工	m	2,950	日当り施工量：83.3m/日
プレキャスト街きょ撤去工 一体型 【手間のみ】	昼間施工	m	2,030	日当り施工量：83.3m/日
プレキャスト街きょ撤去工 一体型 【手間のみ】	夜間施工	m	2,950	日当り施工量：83.3m/日
プレキャスト基礎用コンクリート版撤去工 【手間のみ】	昼間施工	m	2,030	日当り施工量：83.3m/日
プレキャスト基礎用コンクリート版撤去工 【手間のみ】	夜間施工	m	2,950	日当り施工量：83.3m/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型） 広角プリズムレンズ・両面型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		枚	7,440	日当り施工量：9枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・逆L型） 広角プリズムレンズ・両面型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		枚	10,000	日当り施工量：9枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型） 広角プリズムレンズ・両面型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		枚	4,600	日当り施工量：7枚/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-1型） 広角プリズムレンズ・両面型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		枚	6,220	日当り施工量：7枚/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型・T-1型） 標識柱（アクリルシリコンベース）、手間のみ、昼間施工		基	36,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（逆L型・T-1型） 標識柱（アクリルシリコンベース）、手間のみ、夜間施工		基	49,300	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型） 広角プリズムレンズ・両面ボックス型（600×970mm）、手間のみ、昼間施工		基	14,800	日当り施工量：9基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（F型） 広角プリズムレンズ・両面ボックス型（600×970mm）、手間のみ、夜間施工		基	20,100	日当り施工量：9基/日

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-2型） 広角プリズムレンズ・両面ボックス型（600×600mm）、手間のみ、昼間施工		基	18,400	日当り施工量：7基/日
自転車歩行者通行案内標識板撤去工（標準・T-2型） 広角プリズムレンズ・両面ボックス型（600×600mm）、手間のみ、夜間施工		基	24,800	日当り施工量：7基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型） 標識柱（ステンレスフレクヘース）、手間のみ、昼間施工		基	36,500	日当り施工量：6基/日
自転車歩行者通行案内標識柱撤去工（F型・T-2型） 標識柱（ステンレスフレクヘース）、手間のみ、夜間施工		基	49,300	日当り施工量：6基/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、昼間施工		枚	11,100	日当り施工量：9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm（片面）、手間のみ、夜間施工		枚	16,000	日当り施工量：9枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、昼間施工		組	11,100	日当り施工量：9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角プリズム、H=700mm×L=2,500mm（両面）、手間のみ、夜間施工		組	16,000	日当り施工量：9組/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角プリズム、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、昼間施工		枚	21,700	日当り施工量：6枚/日
補助標識板撤去工（自転車歩行者通行案内） 広角プリズム、H=700mm×L=2,000mm（三面式）、手間のみ、夜間施工		枚	31,400	日当り施工量：6枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工		枚	3,090	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工		枚	4,630	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、昼間施工		枚	3,090	日当り施工量：30枚/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式片面表示）、手間のみ、夜間施工		基	4,630	日当り施工量：30基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工		基	3,700	日当り施工量：21基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,200mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、夜間施工		基	5,560	日当り施工量：21基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、昼間施工		基	3,700	日当り施工量：21基/日
自転車歩行者標識板撤去工 広角プリズム、1,000mm×300mm（路側式両面表示）、手間のみ、夜間施工		基	5,560	日当り施工量：21基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ、昼間施工	基	16,500	日当り施工量：7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム上部取付に対応）	手間のみ、夜間施工	基	20,600	日当り施工量：7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ、昼間施工	基	16,500	日当り施工量：7基/日
地点標識取付金具撤去工（信号アーム横部取付に対応）	手間のみ、夜間施工	基	20,600	日当り施工量：7基/日

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ、昼間施工	基	16,500	日当り施工量：7基/日
地点標識取付金具撤去工（旧型式：信号柱取付）	手間のみ、夜間施工	基	20,600	日当り施工量：7基/日
著名地点標識板撤去工	114-B、L型両面箱型、手間のみ、昼間施工	枚	6,790	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B、L型両面箱型、手間のみ、夜間施工	枚	10,100	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B、S型両面箱型、手間のみ、昼間施工	枚	6,790	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識板撤去工	114-B、S型両面箱型、手間のみ、夜間施工	枚	10,100	日当り施工量：12枚/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1、2×φ60.5×3.8×4,313、手間のみ、昼間施工	組	11,100	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-1、2×φ60.5×3.8×4,313、手間のみ、夜間施工	組	16,000	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2、2×φ60.5×3.8×3,710、手間のみ、昼間施工	組	11,100	日当り施工量：9組/日
著名地点標識支柱撤去工	P-2、2×φ60.5×3.8×3,710、手間のみ、夜間施工	組	16,000	日当り施工量：9組/日
道路の通称名標識板（119-A、B、C）撤去工	手間のみ、昼間施工	組	8,030	日当り施工量：11組/日
道路の通称名標識板（119-A、B、C）撤去工	手間のみ、夜間施工	組	12,000	日当り施工量：11組/日
容器型防護柵設置	手間のみ 昼間施工 システムカディウォーターH=0.8 L=1.5m	個	2,170	
容器型防護柵撤去	手間のみ 昼間施工 システムカディウォーターH=0.8 L=1.5m	個	945	
容器型防護柵設置	手間のみ 夜間施工 システムカディウォーターH=0.8 L=1.5m	個	3,140	
容器型防護柵撤去	手間のみ 夜間施工 システムカディウォーターH=0.8 L=1.5m	個	1,410	
容器型防護柵移設	手間のみ昼間施工	個	975	現地にある容器型防護柵を10m程度移動する作業
容器型防護柵移設	手間のみ夜間施工	個	1,400	現地にある容器型防護柵を10m程度移動する作業
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用 405×450×2000	個	22,900	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用 225×450×2000	個	22,900	
プレキャスト中央分離帯ブロック	ベース 150×450×2000	個	15,100	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック 405×800×1300	個	28,300	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ベース 150×800×1300	個	16,500	
プレキャスト中央分離帯ブロック	一般部用（本体ベース一体型）555×450×2000	個	30,200	
プレキャスト中央分離帯ブロック	横断歩道部用（本体ベース一体型）37×450×2000	個	30,200	
プレキャスト中央分離帯ブロック	端部用ブロック（本体ベース一体型）555×800×1300	個	36,900	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300角型鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型本体 上 □600×300丸型鉄蓋固定用インサート付き	組	14,500	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×300	組	13,000	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×300	組	13,000	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×150	組	9,150	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 中 □600×150	組	9,150	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きタイプ	組	26,300	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きタイプ 逆流防止栓付き	組	27,700	超大口（100以上）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きタイプ	組	26,300	小口（20程度）
信号用ハンドホール	重耐型 本体 下 □600×300 底版付きタイプ 逆流防止栓付き	組	27,700	小口（20程度）
信号用ハンドホール蓋	重耐久型 φ600	枚	54,000	角型用

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
信号用ハンドホール受枠	重耐久型 φ600 角型	組	36,000	角型用
信号用ハンドホール蓋	重耐久型 φ600	枚	54,000	丸型用
信号用ハンドホール受枠	重耐久型 φ600 丸型	組	36,000	丸型用
インターロッキングブロック	標準品 厚3cm	m ²	4,500	
CCVP管 端部キャップ	φ100	個	480	外キャップ
CCVP管 端部キャップ	φ130	個	904	外キャップ
VP管 端部キャップ	φ75	個	600	
VP管 端部キャップ	φ50	個	184	
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1000×3000	組	602,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1000×4500	組	850,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1000×6000	組	1,080,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1200×3000	組	697,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1200×4500	組	984,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1200×6000	組	1,270,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1400×3000	組	782,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1400×4500	組	1,100,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1400×6000	組	1,440,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1600×3000	組	897,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1600×4500	組	1,250,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形, 端壁2枚含む)	1200×1600×6000	組	1,630,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 車道用	1200×1600×3000	組	1,120,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 歩道用	1200×1600×3000	組	1,120,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 車道用	1200×1600×4500	組	1,520,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 歩道用	1200×1600×4500	組	1,490,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 車道用	1200×1800×3000	組	1,180,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 歩道用	1200×1800×3000	組	1,170,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 車道用	1200×1800×4500	組	1,580,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む) 歩道用	1200×1800×4500	組	1,580,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形, 端壁2枚含む)	1200×1800×6000	組	1,990,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (1体箱、端壁2枚含む)	1200×1800×3000	組	1,050,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1000×3000 レジソコンクリート製	組	750,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1200×3000 レジソコンクリート製	組	854,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1400×3000 レジソコンクリート製	組	1,010,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1600×3000 レジソコンクリート製	組	1,240,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (箱形、端壁2枚含む) 車道用	1200×1800×3000 レジソコンクリート製	組	1,480,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1000×4500 レジソコンクリート製	組	1,150,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1200×4500 レジソコンクリート製	組	1,330,000	引込金具含む 開口部無
I 型 (U形、端壁2枚含む)	1200×1400×4500 レジソコンクリート製	組	1,470,000	引込金具含む 開口部無
II 型 (U形、端壁2枚含む)	900×1200×3000 レジソコンクリート製	組	702,000	引込金具含む 開口部無

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
Ⅱ型（U形、端壁2枚含）	900×1400×3000 レジソコンクリート製	組	828,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(U形、端壁2枚含)	1200×1600×4500 レジソコンクリート製	組	1,780,000	引込金具含む 開口部無
Ⅰ型(箱形、端壁2枚含) 車道用	1200×1800×4500 レジソコンクリート製	組	2,290,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1600×2000	組	545,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1600×3000	組	713,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1600×4500	組	978,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1400×1500	組	394,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1400×2000	組	481,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1400×3000	組	650,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1400×4500	組	906,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1200×1500	組	359,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1200×2000	組	415,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1200×3000	組	572,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1200×4500	組	796,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1000×1500	組	296,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1000×2000	組	355,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1000×3000	組	484,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含む)	900×1000×4500	組	672,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 車道用	900×1600×2000	組	735,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 車道用	900×1600×3000	組	951,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 歩道用	900×1600×2000	組	726,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 歩道用	900×1600×3000	組	962,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 車道用	900×1800×2000	組	753,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 車道用	900×1800×3000	組	996,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 歩道用	900×1800×2000	組	739,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（電力箱形、端壁2枚含） 歩道用	900×1800×3000	組	987,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（通信箱形、端壁2枚含） 歩道用	900×1500×2200	組	716,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型（通信箱形、端壁2枚含） 車道用	900×1500×2200	組	743,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1000×1500 レジソコンクリート製	組	407,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1000×2000 レジソコンクリート製	組	458,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1200×1500 レジソコンクリート製	組	461,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1200×2000 レジソコンクリート製	組	522,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1400×1500 レジソコンクリート製	組	506,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1400×2000 レジソコンクリート製	組	665,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上2基用	900×1000×3000 レジソコンクリート製	組	665,000	引込金具含む 開口部無

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上2基用	900×1200×3000 レジコンクリート製	組	702,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上2基用	900×1400×3000 レジコンクリート製	組	819,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(電力箱形、端壁2枚含) 車道用	900×1800×2000 レジコンクリート製	組	984,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(電力箱形、端壁2枚含) 車道用	900×1800×3000 レジコンクリート製	組	1,200,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上1基用	900×1600×2000 レジコンクリート製	組	764,000	引込金具含む 開口部無
Ⅱ型(U形、端壁2枚含) 地上機器直上2基用	900×1600×3000 レジコンクリート製	組	978,000	引込金具含む 開口部無
特殊部Ⅱ型通信箱形 端壁2枚含	900×1500×2200 レジコンクリート製	枚	950,000	引込金具含む 開口部無
地上機器柵(直上機器1基用) 浅層タイプ 端壁2枚含	900×480×2200	個	150,000	開口部無
地上機器柵(直上機器1基用) 浅層タイプ	900×480×2200	個	112,000	開口部無 端壁2枚含まず
地上機器柵(直上機器2基用) 浅層タイプ 端壁2枚含	900×480×3600	個	231,000	開口部無
地上機器柵(直上機器2基用) 浅層タイプ	900×480×3600	個	194,000	開口部無 端壁2枚含まず
通信接続柵	500×1050×1500	個	215,000	引込金具含む 開口部無
通信接続柵	500×1050×2000	個	265,000	引込金具含む 開口部無
通信接続柵 端壁2枚含	500×1050×2000	個	327,000	引込金具含む 開口部無
通信接続柵 歩道用	500×1050×1500 レジコンクリート製	組	342,000	引込金具含む 開口部無
通信接続柵 歩道用	500×1050×2000 レジコンクリート製	組	371,000	引込金具含む 開口部無
共用F A方式 通信接続柵 車道	500×1250×2000	組	349,000	
分岐柵T-A型	400×380×1500	個	57,600	端壁2枚含まず
分岐柵T-A型 端壁2枚含	400×380×1500	個	74,500	
分岐柵T-A型	400×380×2000	個	67,600	端壁2枚含まず
分岐柵T-A型 端壁2枚含	400×380×2000	個	84,400	
分岐柵T-A型	400×380×3000	個	113,000	端壁2枚含まず
分岐柵T-A型 端壁2枚含	400×380×3000	個	130,000	
分岐柵T-B型	550×480×1500	個	66,600	端壁2枚含まず
分岐柵T-B型 端壁2枚含	550×480×1500	個	93,300	
分岐柵T-B型	550×480×2000	個	86,200	端壁2枚含まず
分岐柵T-B型 端壁2枚含	550×480×2000	個	112,000	
横断柵	600×980×1200	個	105,000	端壁2枚含まず
横断柵 端壁2枚含	600×980×1200	個	149,000	
横断柵 端壁2枚含	600×980×1200 レジコンクリート製	組	181,000	
電力用分岐柵 端壁2枚含	450×500×900	個	85,400	引込金具含む
電力用分岐柵 端壁2枚含	550×800×1200	個	137,000	引込金具含む
分岐柵T-A型 端壁2枚含	400×380×1500 レジコンクリート製	組	92,000	
分岐柵T-A型 端壁2枚含	400×380×2000 レジコンクリート製	組	107,000	
分岐柵T-B型 端壁2枚含	550×480×1500 レジコンクリート製	組	116,000	
分岐柵T-B型 端壁2枚含	550×480×2000 レジコンクリート製	組	137,000	
I型・端壁	1200×1000	枚	58,600	
I型・端壁	1200×1200	枚	69,500	
I型・端壁	1200×1400	枚	81,200	
I型・端壁	1200×1600	枚	93,100	
I型・端壁	1200×1800	枚	101,000	
Ⅱ型・端壁	900×1000	枚	46,500	
Ⅱ型・端壁	900×1200	枚	55,400	
Ⅱ型・端壁	900×1400	枚	66,000	
Ⅱ型・端壁	900×1500	枚	70,900	
Ⅱ型・端壁	900×1600	枚	75,400	
Ⅱ型・端壁	900×1800	枚	80,300	
地上機器柵用端壁	ト7接続	枚	15,400	
地上機器柵用端壁	管路接続	枚	18,800	
通信接続柵用端壁	管路接続	枚	26,500	
分岐柵T-A型用端壁	ト7接続	枚	6,800	
分岐柵T-A型用端壁	管路接続	枚	8,420	
分岐柵T-B型用端壁	ト7接続	枚	15,700	
分岐柵T-B型用端壁	管路接続	枚	13,300	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
横断柵用端壁	管路接続	枚	22,300	
横断柵用端壁	ト77接続	枚	29,400	
横断柵用端壁	分岐柵T-A型接続	枚	27,200	
横断柵用端壁	分岐柵T-B型接続	枚	30,100	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=200(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	75,100	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=400(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	118,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=500(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	134,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=600(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	150,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=700(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	165,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=800(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	181,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=900(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	196,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1000(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	212,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1100(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	227,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1200(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	243,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1300(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	259,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1400(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	274,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1500(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	290,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (歩道用)	L=1600(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	306,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=300(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	111,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=400(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	127,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=500(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	146,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=600(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	164,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=700(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	183,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=800(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	201,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=900(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	219,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1000(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	238,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1100(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	256,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1200(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	275,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1300(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	293,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1400(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	312,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1500(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	330,000	
横置機器用コンクリート連結ダクト (車道用)	L=1600(取付枠・鋼製ダクト含む)	個	349,000	
横置機器部コンクリート連結ダクト (浅層タイプ)	鉄筋コンクリート L=400	個	119,000	
横置機器部コンクリート連結ダクト (浅層タイプ)	鉄筋コンクリート L=500	個	131,000	
横置機器部コンクリート連結ダクト (浅層タイプ)	鋼製 L=300	個	134,000	
横置機器部コンクリート連結ダクト (浅層タイプ)	鋼製 L=400	個	172,000	
横置機器部コンクリート連結ダクト (浅層タイプ)	鋼製 L=500	個	210,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
横置機器部コンクリート連結 ^タ 外 (浅層タイプ)	鋼製 L=600	個	247,000	
横置機器部コンクリート連結 ^タ 外 (浅層タイプ)	鋼製 L=800	個	285,000	
横置機器部コンクリート連結 ^タ 外 (浅層タイプ)	鋼製 L=1000	個	361,000	
敷板	W=900用 Aタイプ 本体内容高1500以下	枚	21,100	
敷板	W=900用 Bタイプ 本体内容高1500以下	枚	40,900	
敷板	W=900用 Cタイプ 本体内容高1500以下	枚	33,900	
敷板	W=900用 Aタイプ 本体内容高1500超え	枚	21,400	
敷板	W=900用 Bタイプ 本体内容高1500超え	枚	41,400	
敷板	W=900用 Cタイプ 本体内容高1500超え	枚	34,300	
敷板	W=1200用 Aタイプ 本体内容高1500以下	枚	25,000	
敷板	W=1200用 Bタイプ 本体内容高1500以下	枚	48,800	
敷板	W=1200用 Cタイプ 本体内容高1500以下	枚	40,400	
敷板	W=1200用 Aタイプ 本体内容高1500超え	枚	25,300	
敷板	W=1200用 Bタイプ 本体内容高1500超え	枚	49,400	
敷板	W=1200用 Cタイプ 本体内容高1500超え	枚	40,800	
蓋高調整材	φ 1050/φ 750 H=100	個	25,400	
蓋高調整材	φ 1050/φ 750 H=150	個	27,700	
蓋高調整材	φ 1050/φ 750 H=200	個	29,900	
蓋高調整材	φ 1050/φ 750 H=300	個	55,400	
蓋高調整材 (調整リング)	レジンコンクリート製 φ 750 H=100	組	27,200	
蓋高調整材 (調整リング)	レジンコンクリート製 φ 750 H=150	組	38,200	
蓋高調整材 (調整リング)	レジンコンクリート製 φ 750 H=200	組	50,300	
蓋高調整材 (調整リング)	レジンコンクリート製 φ 750 H=300	組	69,600	
蓋高調整材	100×100×560 分岐榫T-A型用 コンクリート製	個	3,160	
蓋高調整材	100×100×730 分岐榫T-B型用 コンクリート製	個	3,770	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐榫T-A型、T-B型用 コンクリート製	個	7,860	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐榫T-A型、T-B型用 コンクリート製	個	10,000	
蓋高調整材	80×100×1500 分岐榫T-A型、T-B型用 廃 ^ラ 製	個	11,300	
蓋高調整材	80×100×2000 分岐榫T-A型、T-B型用 廃 ^ラ 製	個	13,700	
蓋高調整材	100×80×740 通信接続榫用 コンクリート製	個	3,540	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続榫用 コンクリート製	個	10,700	
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続榫用 コンクリート製	個	10,000	
蓋高調整材	80×80×2000 通信接続榫用 廃 ^ラ 製	個	11,300	
蓋高調整材	100×100×1100 ドラフ方式地上機器榫用 コンクリート製	個	6,300	
蓋高調整材	90×100×1800 ドラフ方式地上機器榫用 コンクリート製	個	9,370	
蓋高調整材	90×100×2200 ドラフ方式地上機器榫用 コンクリート製	個	11,100	
蓋高調整材 (端壁用)	150×100×1140 コンクリート製	個	9,200	
蓋高調整材 (端壁用)	150×100×1160 コンクリート製	個	9,350	
蓋高調整材 (端壁用)	150×100×1180 コンクリート製	個	9,370	
蓋高調整材	110×100×1200端部×1個 コンクリート製	個	7,660	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続桷用 コンクリート製	個	4,330	
蓋高調整材	80×80×1500 通信接続桷用 廃プラ製	個	11,300	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 コンクリート 製	個	8,820	
蓋高調整材	120×100×1200端部×1個 廃プラ製	個	9,720	
蓋高調整材	130×100×1200端部×1個 コンクリート 製	個	9,300	
蓋高調整材	140×100×1200端部×1個 コンクリート 製	個	9,810	
蓋高調整材 (端壁・側部用)	150×100×1200端部×1個 コンクリート 製	個	10,300	
蓋高調整材 (端壁用)	150×100×1440 コンクリート製	個	12,100	
蓋高調整材 (端壁用)	150×100×1460 コンクリート製	個	12,300	
蓋高調整材 (端壁用)	150×100×1480 コンクリート製	個	12,500	
蓋高調整材	110×100×1500側部×1個 コンクリート 製	個	10,000	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 コンクリート 製	個	10,600	
蓋高調整材	120×100×1500側部×1個 廃プラ製	個	9,720	
蓋高調整材	130×100×1500側部×1個 コンクリート 製	個	11,300	
蓋高調整材	140×100×1500側部×1個 コンクリート 製	個	11,900	
蓋高調整材 (端壁・側部用)	150×100×1500×1個 コンクリート製	個	12,500	
蓋高調整材	110×100×2000側部×1個 コンクリート 製	個	12,900	
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 コンクリート 製	個	13,700	
蓋高調整材	120×100×2000側部×1個 廃プラ製	個	19,400	
蓋高調整材	130×100×2000側部×1個 コンクリート 製	個	14,500	
蓋高調整材	140×100×2000側部×1個 コンクリート 製	個	15,400	
蓋高調整材	150×100×2000側部×1個 コンクリート 製	個	16,200	
地上機器用ブロック (直上用)	995×380×350	組	97,300	
地上機器用ブロック (直上用)	995×380×400	組	108,000	
地上機器用ブロック (直上用)	995×380×450	組	120,000	
地上機器用ブロック (直上用)	995×380×500	組	132,000	
サイトボックス (端壁含む)	1000×600×450	個	142,000	
サイトボックス (端壁含む)	1000×600×650	個	164,000	
サイトボックス (端壁含む)	900×600×650	個	156,000	
サイトボックス (端壁含む)	800×600×650	個	143,000	
サイトボックス用端壁	1260×860×150	枚	38,500	
サイトボックス用端壁	1060×860×150	枚	34,900	
横断ブロック	φ200用サイトボックス	組	69,400	
横断ブロック	φ250用サイトボックス	組	69,200	
地上機器桷 (通信用) I 型 (大)	500×490×1095 (500×510×1100)	個	288,000	
地上機器桷 (通信用) II 型 (中)	500×490×900 (540×510×940)	個	286,000	
地上機器桷 (通信用) III 型 (小)	500×490×630 (540×510×660)	個	252,000	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 サイトボックス開口用 1000×600開口加工費	箇所	144,000	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 サイトボックス用 400× 400開口加工費	箇所	25,100	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 横置連結ダクト開口用 900×450開口加工費	箇所	91,300	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 地上機器設置用 995 ×380開口加工費	箇所	123,000	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 サイトボックス開口用 1000×600開口加工費 レジンコンクリート 用	箇所	29,700	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 サイトボックス用 400× 400開口加工費 レジンコンクリート用	箇所	15,300	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 横置連結ダクト開口用 900×450開口加工費 レジンコンクリート 用	箇所	25,500	
特殊部開口エキストラ料	I・II型共通 地上機器設置用 995 ×380開口加工費 レジンコンクリート用	箇所	25,500	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
取付ダクト	コンクリート連結ダクト用	組	23,200	
鋼製ダクト	L=150 コンクリート連結ダクト用	組	47,000	
鋳鉄ふた	車道用 φ750 受枠共	個	246,000	
鋳鉄ふた	歩道用 φ750 受枠共	個	246,000	
鋳鉄ふた	歩道用 φ750 受枠共 化粧タイプ	個	237,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,120,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,640,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,140,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2地上型機器1基用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	枚	1,380,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器1基用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,920,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2直上型機器2基用)	1200×6000(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,590,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,490,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	995,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	650,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,180,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器2基用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,460,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	930,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9直上型機器1基用)	900×1500(落下防止金具あり) 受枠共	組	733,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2mAs舗装用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,250,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m直上機器1基As舗装用)	1200×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,520,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2mAs舗装用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,850,000	
鋳鉄製ふた(幅1.2m直上機器1基As舗装用)	1200×4500(落下防止金具あり) 受枠共	組	2,150,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9mAs舗装用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	733,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9mAs舗装用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,080,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m直上機器1基As舗装用)	900×1500(落下防止金具あり) 受枠共	組	835,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m直上機器1基As舗装用)	900×2000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,030,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m直上機器1基As舗装用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,330,000	
鋳鉄製ふた(幅0.9m直上機器2基As舗装用)	900×3000(落下防止金具あり) 受枠共	組	1,590,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型(電力用)直上1基用 900×1500	組	361,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型(電力用)直上1基用 900×2000	組	483,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型(電力用)直上2基用 900×3000	組	701,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅱ型(通信用) 900×3000	組	835,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×3000	組	838,000	
受枠一体型鋳鉄蓋	特殊部Ⅰ型 1200×4500	組	1,240,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器1基用)	L=2200mm, 受枠共, 鍵穴エッジ除く	組	668,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(直上型機器2基用)	L=3600mm, 受枠共, 鍵穴エッジ除く	組	1,040,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器1基用)	L=2200mm, 受枠共, 鍵穴エッジ除く	組	785,000	
地上機器用鋳鉄製蓋(横置型機器2基用)	L=3600mm, 受枠共, 鍵穴エッジ除く	組	1,300,000	
地上機器用鋳鉄製ふた(直上1基As舗装用)	L=2200mm, 受枠共, 鍵穴エッジ除く	組	837,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
地上機器用鋳鉄製ふた（直上2基As舗装用）	L=3600mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	1,330,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置1基As舗装用）	L=2200mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	983,000	
地上機器用鋳鉄製ふた（横置2基As舗装用）	L=3600mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	1,620,000	
横置ハンドホール用（前面化粧）	受枠共 395×995、鍵穴ユニット除く	組	240,000	
横置ハンドホール用前面蓋（As舗装用）	受枠共 395×995、鍵穴ユニット除く	組	240,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	195,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）	L=2000mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	257,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	300,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）	L=2000mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	378,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=1500mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	345,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）	L=2000mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	434,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=1500mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	262,000	
鋳鉄製蓋（T-A型）As舗装用	L=2000mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	340,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=1500mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	391,000	
鋳鉄製蓋（T-B型）As舗装用	L=2000mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	475,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=1500mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	442,000	
鋳鉄製蓋（通信接続桝）As舗装用	L=2000mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	530,000	
鋳鉄製蓋（横断桝）	L=1200mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	248,000	
鋳鉄製蓋（横断桝）As舗装用	L=1200mm、受枠共、鍵穴ユニット除く	組	322,000	
地上機器仮蓋		個	66,600	
ふた用銘板（ロゴマーク）	150×150	個	9,240	
落下防止金網（通信接続桝用）	950×510	個	28,100	
落下防止金網	1450×510	枚	44,600	
落下防止金網（Ⅰ型用）	1200～1300×400～460	個	17,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Aタイプ）	900～970×400～460	個	17,300	
落下防止金網（Ⅱ型用Bタイプ）	1000～1100×400～460	個	17,300	
鍵穴ユニット	ステンレスキャップ+盲栓	個	6,850	
鍵穴ユニット	ステンレスキャップ+シリンダー錠	個	21,700	
ダクトスリーブ取付費		箇所	2,360	
CCVP φ100 伸縮継手	L=590mm	個	7,120	
CCVP φ130 伸縮継手	L=590mm	個	8,030	
CCVP φ100 直線継手	L=180mm	個	1,870	
CCVP φ130 直線継手	L=210mm	個	2,010	
CCVP管 ヲトリ継ぎ手	φ100	個	1,920	
CCVP管 ヲトリ継ぎ手	φ130	個	2,280	
SUDⅡVP管 ヲトリ継ぎ手	φ100	個	3,390	
ボディーVP管（直）	φ200、L=2500mm	本	15,700	
ボディーVP管（直）	φ250、L=2500mm	本	24,100	
ボディーVP管 ロータス管	φ150（起点用）、さや管スリーブ含む	本	35,900	
ボディーVP管 ロータス管	φ150（終点用）、さや管スリーブ含む	本	30,000	
ボディー管用ボルト固定式ロータス管	φ150用	本	23,500	
ボディーVP管 継手	φ150、VP管 P継手（差込み継手）	本	20,400	
ボディーVP管 継手	φ200、VP管 P継手（差込み継手）	本	24,000	
ボディーVP管 継手	φ250、VP管 P継手（差込み継手）	本	32,100	
ボディーVP管 スライド管	φ150用	本	20,300	
インサート付ダクトスリーブ（ボルト固定式ロータス管用）	φ150用	個	12,500	
曲管レス継手	Φ100	個	3,520	
曲管レス継手	Φ150	個	6,330	
曲管レス継手	Φ200	個	8,880	
曲管レス継手	Φ250	個	13,900	
さや管-VU管	φ100、L=1000mm、R=3m	本	9,080	
さや管-SU管ソケット	φ30 L=250	本	645	
さや管-SU管ソケット	φ50 L=250	本	960	
フリーアクセスVP管 φ100	アイブロー曲管 L=1.0m R=5.0m	個	7,450	
フリーアクセスVP管 φ150	アイブロー曲管 L=1.0m R=5.0m	個	12,300	
フリーアクセスVP管 φ100	アイブロー曲管 L=1.0m R=10.0m	個	7,450	
フリーアクセスVP管 φ150	アイブロー曲管 L=1.0m R=10.0m	個	12,300	
フリーアクセスVP管 ヲトリ継ぎ手	φ100	個	8,670	
フリーアクセスVP管 ヲトリ継ぎ手	φ150	個	9,380	
PV φ75 ダクトスリーブ	L=360mm	個	2,080	
PV φ50 ダクトスリーブ	L=325mm	個	1,630	
1管セパレート管（直）	φ175、L=5000mm セパレートS（直）含む	本	23,900	
1管セパレート管（曲）	φ175、L=1000mm	本	10,200	
セパレートC（曲）	L=1000mm	本	5,720	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
1管セパレート管 スライト管	φ 175	本	18,400	
1管セパレート管 ダクトスリーブ	φ 175	個	6,160	
1管セパレート管 直線継手	φ 175	個	6,770	
セパレート継手	φ 175	個	440	
1管セパレート管 管枕	φ 175	個	584	
1管セパレート管 ロータス管	端末用固定板付さや管ダクトスリーブ φ 175	個	22,800	
1管セパレート管 ロータス管	ロータス用セパレートの継手 φ 175	個	440	
1管セパレート管用 分岐管	φ 175	個	9,240	
1管セパレート管用 可とうV管	CFVP φ 50	個	8,030	
LFP φ 80		m	3,260	
LFP φ 80 直線継手	L=160	個	5,880	
LFP φ 80 GP80用継手	L=160	個	12,100	
LFP φ 80 PF104用継手	L=175	個	12,600	
LFP φ 80 SVP用継手	L=220	個	21,700	
LFP φ 80 引き出し用防砂管	L=285	個	5,190	
通線ひも	幅 5mm 1巻300m	m	885	
さや管標示札	軟質塩化ビニール 50mm×35mm シール、イン シュロック込み	枚	216	
管枕（スパーサ） φ 130	ピッチ220	個	412	
管枕（スパーサ） φ 150	ピッチ245	個	412	
管枕（スパーサ） φ 75	ピッチ130	個	255	
管枕（スパーサ） φ 50	ピッチ95	個	247	
管枕（スパーサ） φ 50	ピッチ130	個	255	
共用FA管端部キャップ	φ 150mm	個	2,730	
共用FA管端部キャップ	φ 100mm	個	1,080	
ボディ管用キャップ	φ 150mm 仮止め受差兼用	個	869	
ボディ管用キャップ	φ 200mm 仮止め受差兼用	個	1,050	
ボディ管用キャップ	φ 250mm 仮止め受差兼用	個	1,940	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ 50mm	個	184	
差込み継ぎ手硬質ビニルキャップ	φ 75mm	個	600	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	次世代型用	個	2,230	
特殊部蓋 ステンレスキャップ	従来型用（Ⅰ、Ⅱ型）	個	2,230	
防護板	600×400	枚	2,510	板厚10mm以上 アンカーピン1本含む
防護鉄板 SS400	460×500×16	枚	15,500	
防護鉄板 SS400	495×500×16	枚	16,300	
防護鉄板 SS400	500×500×16	枚	16,300	
防護鉄板 SS400	600×500×16	枚	18,600	
防護鉄板 SS400	700×500×16	枚	20,600	
防護鉄板 SS400	800×500×16	枚	22,800	
防護鉄板 SS400	900×500×16	枚	25,000	
防護鉄板 SS400	1000×500×16	枚	27,200	
防護鉄板 SS400	1100×500×16	枚	29,400	
防護鉄板 SS400	1200×500×16	枚	31,200	
防護鉄板 SS400	1300×500×16	枚	33,400	
防護鉄板 SS400	1400×500×16	枚	35,500	
防護鉄板 SS400	1500×500×16	枚	37,800	
防護鉄板 SS400	1600×500×16	枚	39,800	
防護鉄板 SS400	1700×500×16	枚	42,000	
防護鉄板 SS400	1800×500×16	枚	44,200	
管路埋設標識シート	幅400mm	m	552	
管路埋設標識シート	幅600mm	m	824	
警察用埋設シート	幅150mm	m	108	
埋設標示ブロック	100×100	個	2,130	
埋設標示鋌	小型ドリル方式用	個	2,340	
埋設標示鋌	管路方式用（浅層埋設標示用）	個	2,570	ピンの長さ55mm
埋設標示鋌（手間のみ）	管路方式用（浅層埋設標示用）	個	602	
無電柱化事業PR看板設置	盤面（400×600）材工共	基	131,000	印刷費含む（原稿データは支給） 看板本体の材料費と 施工費の材工共
無電柱化事業PR看板設置	盤面（600×600）材工共	基	141,000	印刷費含む（原稿データは支給） 看板本体の材料費と 施工費の材工共

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
無電柱化事業P R看板設置	盤面(900×600) 材工共	基	157,000	印刷費含む(原稿データは支給) 看板本体の材料費と 施工費の材工共
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×700	組	439,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×800	組	462,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×900	組	484,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×1000	組	507,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×1100	組	530,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×1200	組	552,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×1300	組	586,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×1400	組	597,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 有り構造)	710×995×1500	組	620,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×700	組	166,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×800	組	185,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×900	組	203,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×1000	組	222,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×1100	組	240,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×1200	組	259,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×1300	組	277,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×1400	組	295,000	調整ブロック無
横置型機器用ハンドホール(前蓋 無し構造)	380×995×1500	組	314,000	調整ブロック無
蓋高調整材	710×995×100 横置型ハンドホ ール用 コンクリート製	個	34,200	
蓋高調整材	380×995×100 横置型ハンドホ ール用 コンクリート製	個	29,400	
横置ハンドホール(前蓋有り構 造) 浅層タイプ	810×995×480	組	281,000	
横置ハンドホール(前蓋無し構 造) 浅層タイプ	395×995×550	組	194,000	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	900×3000用 昼間施工	組	11,500	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	900×3000用 夜間施工	組	16,200	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	1200×3000用 昼間施工	組	11,500	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	1200×3000用 夜間施工	組	16,200	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	1200×4500用 昼間施工	組	15,900	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	1200×4500用 夜間施工	組	22,700	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	1200×6000用 昼間施工	組	21,100	
プレキャストコンクリート基礎板 設置(手間のみ)	1200×6000用 夜間施工	組	30,500	
防護板設置(手間のみ)	600×400 板厚10mm以上 アンカーピ ン1本含む 昼間施工	組	181	
防護板設置(手間のみ)	600×400 板厚10mm以上 アンカーピ ン1本含む 夜間施工	組	272	
コンクリート連結ダケ外(箱型)	L=200	個	52,100	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
横置機器用コンクリート連結タコ外 (歩道用)	L=300(取付枠・鋼製タコ外含む)	個	108,000	
横置機器用コンクリート連結タコ外 (車道用)	L=200(取付枠・鋼製タコ外含む)	個	56,200	
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 東京14区	t	19,900	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 東京9区	t	20,000	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 東多摩AB 地区、西多摩A地区(立川、調布)	t	19,900	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 町田市	t	19,900	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 西多摩B 地区(八王子)	t	19,900	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 東京14区	t	23,400	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 東京9区	t	23,500	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 東多摩AB 地区、西多摩A地区(立川、調布)	t	23,400	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 町田市	t	23,400	日当たり施工量100 t 程度以上
密粒度アスファルト混合物	ポリマー改質アスファルトⅢ型-WF 西多摩B 地区(八王子)	t	23,400	日当たり施工量100 t 程度以上
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部 1 0 0 m ² 以上 昼間 施工 材工共	m ²	26,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部 1 0 0 m ² 以上 夜間 施工 材工共	m ²	28,900	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部 5 0 ～ 1 0 0 m ² 昼 間施工 材工共	m ²	26,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部 5 0 ～ 1 0 0 m ² 夜 間施工 材工共	m ²	28,900	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部 5 0 m ² 未満 昼間施 工 材工共	m ²	26,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、通路部 5 0 m ² 未満 夜間施 工 材工共	m ²	28,900	
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部 昼間施工 材工共	m ²	39,200	
型枠式カラータイル舗装工	普通、階段部 夜間施工 材工共	m ²	48,400	
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系 昼間施工 材工共	m	3,740	
構造目地シーリング工	10mm×10mm シリコン系 夜間施工 材工共	m	5,330	
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系 昼間施 工 材工共	m	2,760	
型枠式舗装外周シーリング工	3～5mm×10mm シリコン系 夜間施 工 材工共	m	4,020	
ケーブル埋設標	コンクリート製ベース付80×80×300	個	1,500	
ケーブル埋設標	鉄製	個	480	
配線用遮断器 (MCCB)	50A以下	個	3,060	2P50AF50AT
配線用遮断器 (MCCB)	100A以下	個	9,110	2P100AF100AT
漏電遮断器 (ELCB)	30A以下	個	7,420	2P30AF30AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器 (ELCB)	50A以下	個	7,570	2P50AF50AT 定格感度電流100mA
漏電遮断器 (ELCB)	100A以下	個	14,600	2P100AF100AT 定格感度電流100mA
防水型漏電遮断器 (ボール内蔵)	30AF 15AT 30mA	個	14,600	体積：0.003m ³
防水型漏電遮断器 (ボール内蔵)	30AF 15AT 30mA TS付	個	16,400	体積：0.003m ³
防水型漏電遮断器 (ボール内蔵)	小型 30AF 15AT 30mA	個	10,300	体積：0.002m ³
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m垂鉛メッキ 貼紙防止	本	204,000	
引込柱(φ114.3×4.5mm)	長5.3m 垂鉛メッキ、ベースプレート式 貼 紙防止	本	230,000	
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×400×4・プレート×2 φ350	組	12,600	ナット×8 メッキ品 工場製作品の価格
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×600×4・プレート×2 φ350	組	14,500	ナット×8 メッキ品 工場製作品の価格
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×850×4・プレート×2 φ350	組	16,800	ナット×8 メッキ品 工場製作品の価格
アンカーボルト 街灯基礎用	M24×400×4・プレート×2 φ300	組	12,600	ナット×8 メッキ品 工場製作品の価格

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
自動点滅器	配電盤内用 200V 3A JISⅡ型	個	3,270	
ハンドホール	既製品 600×600×800	個	38,400	
ハンドホール	450×450×750	個	23,200	
ハンドホール	600×600×1200	個	49,100	
ハンドホール	800×800×1000	個	79,500	
ハンドホール	800×800×1200	個	88,500	
標示シートA	たて型 110×250 カブセルフリスム型	枚	3,250	
標示シートB	たて型 82×190 カブセルフリスム型	枚	2,720	
標示シートC	よこ型 190×82 取付架台バンド付 カブセルフリスム型	枚	6,400	
安定器収納口用パッキン	クロブレンコム	個	4,560	
ステンレスボルト・ナット	8mm 長さ20mm	組	20	材質SUS304 六角ボルト1本とナット1個の組価格
安定器収納口蓋	テーパーボール用	枚	19,400	
配電盤窓ガラス	透明金網入りガラス	枚	1,370	
配電盤鍵	A-316-3	個	1,170	
切替操作スイッチ	配電盤内 自動・手動切替用 15A	個	1,250	
障害物表示灯	広角型LED式	台	322,000	
障害物表示灯支柱流用取付金具 (変換用)	メッキ後塗装仕上げ	個	23,400	
障害物表示灯	LED2灯式 新規設定	台	180,000	
障害物表示灯(ソーラー式)	LED2灯 筐体部・電池部・取付金具・ ボルト含む 蓄電池内蔵タイプ	台	381,000	
障害物表示灯取付足 2灯用	L=617mm	台	48,800	既設二面式基礎及び 支柱流用
障害物表示灯取付足 LED2灯用	L=617mm STK-400 φ76.3×3.2	台	44,800	
障害物表示灯取付足 ソーラー式LED2灯 用	L=797mm STK-400 φ76.3×3.2	台	52,800	
障害物表示灯用蓄電池	12V-7.2Ah	個	14,000	
障害物表示灯用蓄電池	12V-15Ah	個	21,200	
障害物表示灯制御回路(自立式)		個	56,800	
障害物表示灯発光部(埋込式丸型)	3面	個	165,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電 盤)	1回路用 (50AF・15AT)	個	216,000	
埋込式障害物表示灯(引き込み分電 盤)	2回路用 (50AF・15AT)	個	255,000	
埋込式障害物表示灯制御盤(丸型)	3面用 300×200×200	個	153,000	
障害物表示灯ランプ(埋込式円形)	ミニフレンプ 110V 40W	個	330	
障害物表示灯LEDランプ	φ200, LEDタイプ 本体のみ	基	61,600	
直線形ボール 8m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	226,000	
直線形ボール 10m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	266,000	
直線形ボール 12m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	298,000	
直線形ボール 8m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ	本	197,000	
直線形ボール 10m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ	本	236,000	
直線形ボール 8m(ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	277,000	
直線形ボール 10m(ヘース式、C級以 上)	溶融亜鉛メッキ	本	311,000	
直線形ボール 12m(ヘース式、C級以 上)	溶融亜鉛メッキ	本	349,000	
直線形ボール 8m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	287,000	
直線形ボール 10m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	332,000	
直線形ボール 12m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	368,000	
直線形ボール 8m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	258,000	
直線形ボール 10m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	302,000	
直線形ボール 8m(ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	338,000	
直線形ボール 10m(ヘース式、C級以 上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	377,000	
直線形ボール 12m(ヘース式、C級以 上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	419,000	
直線形ボール 8m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	301,000	
直線形ボール 10m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	358,000	
直線形ボール 12m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	414,000	
直線形ボール 8m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	282,000	
直線形ボール 10m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	347,000	
直線形ボール 8m(ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	352,000	
直線形ボール 10m(ヘース式、C級以 上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	403,000	
直線形ボール 12m(ヘース式、C級以 上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	465,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
直線形ポール 8m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	362,000	
直線形ポール 10m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	423,000	
直線形ポール 12m(ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	485,000	
直線形ポール 8m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	343,000	
直線形ポール 10m(埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	413,000	
直線形ポール 8m(ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	413,000	
直線形ポール 10m(ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	469,000	
直線形ポール 12m(ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	536,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	239,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	302,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ	本	204,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	290,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	353,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	384,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	479,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ	本	340,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	435,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	530,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	300,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	368,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	265,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	351,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	419,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	445,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	545,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	401,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	496,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	596,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	322,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	411,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	295,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	373,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	462,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	480,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	602,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	446,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	531,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	653,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	383,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	477,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	356,000	
曲線形ポール 8m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	434,000	
曲線形ポール 10m(一灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	528,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	541,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	668,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	507,000	
曲線形ポール 8m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	592,000	
曲線形ポール 10m(二灯用、ヘース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	701,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	332,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ヘース式)	溶融亜鉛メッキ	本	366,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ	本	374,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ	本	299,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ	本	335,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	383,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	417,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ	本	446,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	393,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	432,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	460,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	360,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	400,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	444,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	483,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	516,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	409,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	460,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	494,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	387,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	446,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	460,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	511,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	565,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	470,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	526,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	583,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	449,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、埋込式)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	511,000	
直線形ポール 8m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	522,000	
直線形ポール 10m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	577,000	
直線形ポール 12m(歩車道灯用、ベース式、C級以上)	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	636,000	
共架 アーム出幅1,800mm	溶融亜鉛メッキ	本	150,000	
共架 アーム出幅2,100mm	溶融亜鉛メッキ	本	158,000	
共架 アーム出幅1,800mm	溶融亜鉛メッキ・着色	本	181,000	
共架 アーム出幅2,100mm	溶融亜鉛メッキ・着色	本	191,000	
共架 小型	溶融亜鉛メッキ	本	33,900	
共架 小型	溶融亜鉛メッキ・着色	本	38,300	
引込柱(公園照明、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	373,000	
直線形ポール(公園照明、4-P、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	295,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
直線形ポール(公園照明、5-P、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	306,000	
7-4m形ポール(公園照明、4-AP、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	295,000	
7-4m形ポール(公園照明、5-AP、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	306,000	
7-4m形ポール旗付(公園照明、4-AHP、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	295,000	
7-4m形ポール旗付(公園照明、5-AHP、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	306,000	
大型直線形ポール(公園照明、8-P、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	366,000	
大型2灯形ポール(公園照明、8-NP、ベース式)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	409,000	
7-4m 出幅500(公園照明)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	67,700	
7-4m 出幅800(公園照明)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	70,200	
7-4m 出幅1,000(公園照明)	溶融亜鉛メッキ・着色	本	72,600	
組アンカーボルト 500型(公園照明)	M24×500×4 φ300	組	22,400	メッキ品
組アンカーボルト 大型(公園照明)	M24×500×4 φ350	組	22,400	メッキ品
歩道照明用ポール(埋込式) 5m	溶融亜鉛メッキ	本	202,000	
歩道照明用ポール(埋込式) 5m	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	251,000	
歩道照明用ポール(埋込式) 5m	溶融亜鉛メッキ・着色	本	274,000	
歩道照明用ポール(埋込式) 5m	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	318,000	
歩道照明用ポール(ベース式) 5	溶融亜鉛メッキ	本	234,000	
歩道照明用ポール(ベース式) 5	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	283,000	
歩道照明用ポール(ベース式) 5	溶融亜鉛メッキ・着色	本	316,000	
歩道照明用ポール(ベース式) 5	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	363,000	
歩道照明用ポール(ベース式、C級以上) 5m	溶融亜鉛メッキ	本	276,000	
歩道照明用ポール(ベース式、C級以上) 5m	溶融亜鉛メッキ・貼紙防止	本	323,000	
歩道照明用ポール(ベース式、C級以上) 5m	溶融亜鉛メッキ・着色	本	351,000	
歩道照明用ポール(ベース式、C級以上) 5m	溶融亜鉛メッキ・着色・貼紙防止	本	395,000	
ハンドホール(ふた・受枠含む)	600×600×600 φ600鋼鉄製ふた	個	87,000	
ハンドホール(ふた・受枠含む)	600×600×900 φ600鋼鉄製ふた	個	95,200	
ハンドホール蓋(受枠除く)	鋼鉄製 φ600(破壊荷重200kN以上)	枚	41,200	
ハンドホール蓋用パッキン	鋼鉄製ふた用 φ600	枚	2,250	
分電盤 光電式自動点滅器付 自立型	30AF 1回路用	面	511,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 自立型	30AF 2回路用	面	555,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 自立型	30AF 3回路用	面	609,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 自立型	50AF 1回路用	面	511,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 自立型	50AF 2回路用	面	555,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 自立型	50AF 3回路用	面	609,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 本体のみ	30AF 1回路用 取付脚無	面	461,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 本体のみ	30AF 2回路用 取付脚無	面	505,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 本体のみ	30AF 3回路用 取付脚無	面	559,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 本体のみ	50AF 1回路用 取付脚無	面	461,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 本体のみ	50AF 2回路用 取付脚無	面	505,000	
分電盤 光電式自動点滅器付 本体のみ	50AF 3回路用 取付脚無	面	559,000	
LEDランプ(電源装置含む)	水銀ランプ100W相当 電源装置別置型	個	28,400	
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	21,000	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Bタイプ用	個	18,900	取引数量51個以上
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	21,000	取引数量50個以下
ポールアダプタ	旧歩道照明Cタイプ用	個	18,900	取引数量51個以上
ポケット式支柱	岩用L=4.0m/本	本	75,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費

建設資材

品名	規格	単位	単価	備考
ポケット式支柱	岩用 L=4.5m/本	本	80,100	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=5.0m/本	本	84,900	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=5.5m/本	本	89,500	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	岩用 L=6.0m/本	本	94,400	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=4.0m/本	本	89,200	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=4.5m/本	本	93,700	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=5.0m/本	本	98,600	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=5.5m/本	本	103,000	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ポケット式支柱	土砂用 L=6.0m/本	本	108,000	ポケット式落石防止網用支柱材料費
ねじ筋棒	D22×1000	本	1,710	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×1500	本	2,700	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2000	本	3,600	ノンフレーム資材
ねじ筋棒	D22×2500	本	4,680	ノンフレーム資材
ワイヤロープ	FC6×7 φ8 PSターンバックル、シングル、クランプW管等付属品含む	本	5,850	ノンフレーム資材、7m
金網	C-GS7、φ5.0×50×50	m ²	9,100	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ18 厚メッキ+茶塗装	m	2,290	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ14 厚メッキ+茶塗装	m	1,750	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤロープ	3×7 G/0 φ16 厚メッキ+茶塗装	m	2,090	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリッパ	φ18用 亜鉛メッキ+茶塗装	本	8,520	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
巻付グリッパ	φ14用 亜鉛メッキ+茶塗装	本	5,060	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
結合コイル	φ4.0×300 亜鉛メッキ+茶塗装	個	900	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
ワイヤクリップ	φ18用	個	1,430	ビーズリンガーネット工法 現場車上渡し
短繊維材	法面モルタル吹付用補強繊維材	kg	1,800	
巻付グリッパ	土砂用アンカー用 12φ用-975(1175)	本	2,310	
巻付グリッパ	土砂用アンカー用 14φ用-1280(1480)	本	2,450	
巻付グリッパ	土砂用アンカー用 16φ用-1385(1585)	本	3,310	
巻付グリッパ	土砂用アンカー用 18φ用-1560(1710)	本	4,670	
ターンバックル取付金具	岩部用	個	2,120	
ターンバックル取付金具	土砂部用	個	3,270	
土砂部用アンカー	A型ポケットアンカー 1.5m	本	34,200	
土砂部用アンカー	A型ポケットアンカー 2.0m	本	38,600	
ポケット支柱	土砂部用 地上高2.5m	式	75,000	
ポケット支柱	土砂部用 地上高3.5m	式	84,400	
ポケット支柱	土砂部用 地上高4.0m	式	89,200	
岩部用アンカー (A) 端部用	D25 (M24) ×1000	本	8,170	
岩部用アンカー (A) 端部用	D25 (M24) ×1500	本	11,000	
岩部用アンカー (B) 交差部用	D25 (M24) ×1000	本	7,810	
岩部用アンカー (B) 交差部用	D25 (M24) ×1500	本	10,800	
土被り部用アンカー (A) 端部用	D22 (M20) ×1500	組	25,600	
土被り部用アンカー (A) 端部用	D22 (M20) ×2000	組	28,200	
土被り部用アンカー (A) 端部用	D25 (M24) ×1500	組	30,500	
土被り部用アンカー (A) 端部用	D25 (M24) ×2000	組	35,200	
土被り部用アンカー (B) 交差部用	D22 (M20) ×1500	組	25,400	
土被り部用アンカー (B) 交差部用	D22 (M20) ×2000	組	28,000	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
土被り部用アンカー (B) 交差部用	D25 (M24) × 1500	組	30,200	
土被り部用アンカー (B) 交差部用	D25 (M24) × 2000	組	34,900	
土砂部用アンカー (A) 端部用	114.3φ × 4.5-1550	本	33,800	
土砂部用アンカー (B) 交差部用	114.3φ × 4.5-1550	本	34,400	
十字アンカーグリッパ	70 × 102mm (φ 14用)	本	3,500	
十字グリッパ	70 × 102mm (φ 14用)	本	3,740	
ロッド	PBタイプ D29 L= 1.0 m HDZT-77	本	9,700	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29 L= 1.5 m HDZ-55	本	14,500	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
ロッド	PBタイプ D29 L= 2.5 m HDZ-55	本	24,200	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
スぺーサー	φ 45	個	1,030	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
ナット	PBタイプ D29 HDZT-49	個	2,600	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
補強治具	HDZT-77	個	9,900	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77	個	9,200	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
緩衝装置取付金具	HDZT-77	個	13,000	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
プレート (ポケット式)	9t × 200 × 150 φ 45 HDZT-77	枚	15,900	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
プレート	9t × 150 × 150 φ 45 HDZT-77	枚	2,600	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き HDZT-77	本	16,500	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ □-125 × 125 × 4.5 L=5194 HDZT-63	本	493,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=5.5mタイプ □-125 × 125 × 4.5 L=5694 HDZT-63	本	531,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=6.0mタイプ □-125 × 125 × 4.5 L=6194 HDZT-63	本	569,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=4.0mタイプ φ 101.6 t = 4.2 HDZT-63	本	328,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=4.5mタイプ φ 101.6 t = 4.2 HDZT-63	本	354,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=5.5mタイプ φ 101.6 t = 4.2 HDZT-63	本	407,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=6.0mタイプ φ 101.6 t = 4.2 HDZT-63	本	434,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
耐圧プレート	6t × 400 × 400 φ 35 HDZT-70	枚	19,100	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
トップロープ金具	HDZT-77	個	75,600	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
ターンバックル	HDZT-49	個	41,500	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
ワイヤロープ	3×7 φ12 G/0	m	390	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
ワイヤクリップ	φ12用	個	490	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
巻付けグリップ	φ14用	個	2,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
硬厚金網	SWMGH-4 φ4.0×48×48	m ²	7,900	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMGH-4 φ5.0×50×50	m ²	10,900	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGf-2 φ5.0×50×50	m ²	15,100	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ4.0×70×300	個	1,660	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ4.0×70×300	個	410	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
高強度ロープ	7×19 φ18 AZ/0 高強度指定種	m	3,800	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置 工 金網・ロープ設置工
ワイヤロープ	3×7 φ14 G/07	m	480	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置 工 金網・ロープ設置工
ワイヤクリップ	φ14用	個	520	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置 工 金網・ロープ設置工
ワイヤクリップ	φ18用	個	700	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置 工 金網・ロープ設置工
特殊プレート	φ14用（ワイヤクリップ含む）	個	3,010	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置 工 金網・ロープ設置工
特殊プレート	φ16用（ワイヤクリップ含む）	個	3,290	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置 工 金網・ロープ設置工
緩衝装置	スリップロープ（3×7 G/0 φ14 L=7.0m）含む HDZT-49, 77	組	117,000	現場車上渡し 強靱防護網 緩衝装置設置工
3連ブラケット	HDZT-77	組	82,800	現場車上渡し 強靱防護網 緩衝装置設置工
シャックル	HDZT-49	組	12,300	現場車上渡し 強靱防護網 緩衝装置設置工
連結金具	テンションUボルト M27, L=350 HDZT-49 連結金具 HDZT-77	組	48,300	現場車上渡し 強靱防護網 緩衝装置設置工

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
硬厚金網	φ 4.0×48×48 SWMCGH-4 【着色仕様：茶系】	m2	11,400	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	φ 5.0×50×50 【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック（高強度ロープ、ワイヤロープ用）	φ 4.0×300 【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル（ひし形金網用）	φ 4.0×70×300 【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
支柱	L=4.5mタイプ 【着色仕様：茶系】 φ 101.6 t=4.2 L=4500 HDZT-63	本	389,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=5.0mタイプ 【着色仕様：茶系】 φ 101.6 t=4.2 L=5000 HDZT-63	本	416,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=5.5mタイプ 【着色仕様：茶系】 φ 101.6 t=4.2 L=5500 HDZT-63	本	443,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
補強治具	HDZT-77 【着色仕様：茶系】	個	13,300	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
Uボルト取付金具	HDZT-77 【着色仕様：茶系】	個	15,800	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
プレート（ポケット式）	9t×200×150 φ 45 HDZT-77 【着色仕様：茶系】	枚	26,200	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
プレート	9t×150×150 φ 45 HDZT-77 【着色仕様：茶系】	枚	7,600	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
補強パイプ	L=400 ゴムリング付き HDZT-77 【亜鉛メッキ仕様】	本	16,500	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
支柱	L=5.0mタイプ □-125×125×4.5 L=5194 HDZT-63 【着色仕様：茶系】	本	591,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=5.5mタイプ □-125×125×4.5 L=5694 HDZT-63 【着色仕様：茶系】	本	634,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=6.0mタイプ □-125×125×4.5 L=6194 HDZT-63 【着色仕様：茶系】	本	677,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
硬厚金網	SWMGH-4 φ 5.0×50×50 【着色仕様：茶系】	m2	18,900	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
高強度金網	SWGf-2 φ 5.0×50×50 【着色仕様：茶系】	m2	18,600	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
ストップフック	φ 4.0×70×300 【着色仕様：茶系】	個	1,800	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
結合コイル	φ 4.0×70×300 【着色仕様：茶系】	個	560	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	34,100	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算：5≤R≤30	m	35,100	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算：3%以上	m	50,600	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≤R≤30、勾配加算:3%以上	m	51,500	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
補強繊維成型版パネル	トンネル内面補強工、200 g 目付け1方向	m ²	24,000	補強繊維成型版パネル HT工法
アンカーボルト	M8 アンカー・ビス・ワッシャー含む	本	525	補強繊維成型版パネル HT工法
プライマー	エポキシ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネル HT工法
含浸剤	エポキシ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネル HT工法
パテ	エポキシ系	kg	2,760	補強繊維成型版パネル HT工法
注入材	エポキシ系	kg	4,440	補強繊維成型版パネル HT工法
補強繊維	ポリプロピレン製、引張強度500N/mm ² 以上、繊維長12～32mm	kg	1,600	
縦主ロープ	3×7 G/O φ12 ポリエチレン被覆	m	770	KSネット
横主ロープ	3×7 G/O φ12 ポリエチレン被覆	m	770	KSネット
巻付けグリップ	φ12-900 亜鉛メッキ+着色塗装	本	2,810	KSネット
巻付けグリップ	φ12-1600 亜鉛メッキ+着色塗装	本	3,380	KSネット
張り出し部主アンカーA	D22(M20)×1500 亜鉛メッキ+着色塗装	本	11,400	KSネット
交点部主アンカーB	D22(M20)×1500 亜鉛メッキ+着色塗装	本	11,200	KSネット
交差アンカークリップ	65×130 亜鉛メッキ+着色塗装	個	2,680	KSネット
パラソルピンアンカー	φ13×300 亜鉛メッキ+着色塗装	本	1,110	KSネット
結合コイル	φ3.2×50×300 亜鉛メッキ+着色塗装	個	340	KSネット
厚ネット	φ3.2×42×30 ポリエチレン被覆	m ²	2,990	KSネット
ポケット支柱(岩部用)	地上高2.5m	式	61,400	
ポケット支柱(岩部用)	地上高3.5m	式	70,900	
ポケット支柱(土砂部用)	地上高2.5m	式	75,000	
ポケット支柱(土砂部用)	地上高3.5m	式	84,400	
スマートキャップ	D19用 茶系塗装	個	900	
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	29,000	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≤R≤30	m	30,000	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	47,800	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≤R≤30、勾配加算:3%以上	m	48,700	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	40,700	白色 反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算:5≤R≤30	m	41,700	白色 反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算:3%以上	m	63,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算:5≤R≤30、勾配加算:3%以上	m	64,000	白色 反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱	m	43,000	反射シート含む
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、埋込み式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、曲げ支柱、曲線部加算： $5 \leq R \leq 30$	m	44,000	反射シート含む 曲げ加工はガードレールとビームのみ
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、勾配加算：3%以上	m	65,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず
車両用防護柵兼用転落防止柵	Gr-C-2B、アンカー式、溶融亜鉛メッキ防錆処理、茶色、上下縦格子パネル、H1.1m、直支柱、曲線部加算： $5 \leq R \leq 30$ 、勾配加算：3%以上	m	66,400	反射シート含む 基礎及びアンカーボルト含まず 曲げ加工はガードレールとビームのみ
線導水	70型	m	7,020	BD070
リングネット	ROCC0 12/3/300	m ²	91,600	現場車上渡し
リングネット	ROCC0 16/3/300	m ²	107,000	現場車上渡し
リングネット	ROCC0 19/3/300	m ²	110,000	現場車上渡し
支柱 H=3.0m	H-175×175×7.5×11	本	427,000	現場車上渡し
支柱 H=3.5m	H-175×175×7.5×11	本	440,000	現場車上渡し
支柱 H=4.0m	H-175×175×7.5×11	本	453,000	現場車上渡し
支柱 H=4.5m	H-200×200×8×12	本	480,000	現場車上渡し
支柱 H=5.0m	H-200×200×8×12	本	506,000	現場車上渡し
支柱 H=5.5m	H-200×200×8×12	本	532,000	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ12	m	2,200	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ14	m	2,580	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ16	m	3,500	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ18	m	5,600	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ20	m	7,100	現場車上渡し
ワイヤロープ	φ22	m	7,460	現場車上渡し
ワイヤロープ	φG22	m	10,900	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000 (φ12)	個	66,700	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8000 (φ14)	個	67,200	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001 (φ16)	個	86,900	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8001 (φ18)	個	90,100	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002 (φ20)	個	150,000	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-8002 (φ22)	個	151,000	現場車上渡し
ブレーキリング	GS-9017 (φG22)	個	206,000	現場車上渡し
ワイヤメッシュ	菱形金網50×50×2.4	ロール	40,700	現場車上渡し
ワイヤメッシュ接続針金	φ1.0 L=120	m	10	現場車上渡し
グラウンドプレート	GP-1-1B	個	297,000	現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32 (全ねじ異形棒鋼)	m	4,370	現場車上渡し
支柱基礎反力体	D32 (全ねじ異形PC鋼棒)	m	10,600	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	I型：φ10.5×2	m	12,300	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	II型：φ14.5×2	m	19,500	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	III型：φ18.5×2	m	29,600	現場車上渡し
ワイヤロープアンカー	IV型：φ22.5×5	m	49,300	現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/16"	個	910	現場車上渡し
ワイヤクリップ	9/16"	個	930	現場車上渡し
ワイヤクリップ	5/8"	個	1,300	現場車上渡し
ワイヤクリップ	3/4"	個	1,550	現場車上渡し
ワイヤクリップ	7/8"	個	2,390	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG13	個	800	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG16	個	1,160	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG19	個	1,270	現場車上渡し
ワイヤクリップ	NG22	個	2,130	現場車上渡し
シャックル	NG1/2	個	1,440	現場車上渡し
シャックル	NG5/8	個	1,830	現場車上渡し
シャックル	NG3/4	個	2,460	現場車上渡し
シャックル	NG7/8	個	3,090	現場車上渡し
シャックル	NG1	個	5,030	現場車上渡し
岩盤用アンカー	D38 (M36)×1400	本	24,800	
岩盤用アンカー	D35 (M33)×1350	本	18,100	
岩盤用アンカー	D32 (M30)×1500	本	16,000	
岩盤用アンカー	D32 (M30)×1100	本	12,200	
岩盤用アンカー	D29 (M27)×1500	本	12,700	
岩盤用アンカー	D25 (M24)×1500	本	11,000	
岩盤用アンカー	D22 (M20)×1500	本	8,680	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
ワイヤーグリップ	φ 22用	個	1,540	
ワイヤーグリップ	φ 20用	個	1,230	
支柱	地上高H=2.0m H100×100×6×8	基	56,800	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=2.5m H100×100×6×8	基	61,400	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=3.0m H100×100×6×8	基	66,200	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=3.5m H100×100×6×8	基	70,900	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
支柱	地上高H=4.0m H100×100×6×8	基	75,600	シャックル、ボルト類、岩部用支柱ベースプレート、セメントアンカー含む
硬厚金網	SWMGH-4 φ 3.2×48×48	m ²	6,600	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
硬厚金網	SWMCGH-4【着色仕様：茶系】 φ 3.2×48×48	m ²	10,600	現場車上渡し 強靱防護網 金網・ロープ設置工
スパーサー	φ 65	個	1,470	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
シンプル	φ 18用 口開き	個	1,400	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
カプラー	PBタイプ φ 42 L=130 HDZT-49	個	7,700	現場車上渡し 強靱防護網 アンカー組立工
支柱	L=4.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ 101.6 t=4.2 HDZT-63	本	362,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=5.0mタイプ φ 101.6 t=4.2 HDZT-63	本	381,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
支柱	L=6.0mタイプ【着色仕様：茶系】 φ 101.6 t=4.2 HDZT-63	本	470,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
耐圧プレート	6t×400×400 φ 35 HDZT-70【着色仕様：茶系】	枚	22,800	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
トップロープ金具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	111,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
ダブルトップロープ金具	HDZT-77	個	95,500	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
ダブルトップロープ金具	HDZT-77【着色仕様：茶系】	個	142,000	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
巻付けグリップ	φ 18用	本	3,620	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
ワイヤクリップ	φ 20用	個	1,230	現場車上渡し 強靱防護網 ポケット式支柱設置
高強度ロープ	3×7 φ 18 G/0 破断荷重203kN以上	m	1,350	現場車上渡し 強靱防護網 共通部材
緩衝装置	スリップロープ (3×7 φ 14 G/0 L=5.0m含む) HDZT49, 77	組	111,000	現場車上渡し 強靱防護網 緩衝装置設置工

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
注入機基礎価格	2～2.5L/min	台	352,000	補強繊維成型版パネル HT工法
ボンドモルタル	目地モルタル用	kg	260	岩接着工法
ボンドモルタル	注入モルタル用	kg	290	岩接着工法
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区A①地域)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京9区(23区A②地域)	t	24,200	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京14区(23区B①地域)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京9区(荒川区)	t	24,200	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京9区(足立区)	t	24,200	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京14区(葛飾区)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京9区(板橋区・練馬区)	t	24,200	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 東京14区(世田谷区・目黒区)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 立川・調布(東多摩A地区)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 立川・調布(東多摩B地区)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 町田	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 立川・調布(西多摩A地区)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
高耐久性アスファルト混合物	最大粒径5mm 八王子(西多摩B地区)	t	24,100	日当たり施工量40 t 程度以上
プレキャスト街きよブロック	155 SF(セミフラット用・一体型)、一般部・直線用	m	14,300	
プレキャスト街きよブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一般部・曲線用	m	21,400	
プレキャスト街きよブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、切り下げ部・直線用	m	14,300	
プレキャスト街きよブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一般部、直線用、エブロン部滑り止め加工	m	14,300	
プレキャスト街きよブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、一般部・曲線用、エブロン部滑り止め加工	m	21,400	
プレキャスト街きよブロック	155 SF(セミフラット・一体型用)、切り下げ部・直線用、エブロン部滑り止め加工	m	14,300	
プレキャスト街きよブロック	[エブロン部] Aタイプ・エブロン高220 直線用 エブロン部すべり止め加工	m	11,500	
プレキャスト街きよブロック	[エブロン部] Aタイプ・エブロン高220 曲線用 エブロン部すべり止め加工	m	17,300	
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	155 SF(セミフラット・一体型用) 直線用	m	9,660	H=150 W=680 直線用
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	155 SF(セミフラット・一体型用) 曲線用	m	14,400	H=150 W=680 曲線用
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=700 直線用	m	9,660	205型Bタイプ 直線用
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=700 曲線用	m	14,400	205型Bタイプ 曲線用
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=750 直線用	m	9,590	分離型Aタイプ 直線用
プレキャスト街きよ基礎コンクリート版	H=150 W=750 曲線用	m	14,300	分離型Aタイプ 曲線用
街きよ用集水ます縁塊(155・6%)	車乗入(155-1型)用	個	16,800	
街きよ用集水ます縁塊(155・6%)	車乗入(155-1型)用 低騒音用穴あき	個	18,900	
街きよ用集水ます縁塊(155・6%)	歩行者横断部用	個	12,600	
街きよ用集水ます縁塊(155・6%)	歩行者横断部用 低騒音用穴あき	個	14,700	
視覚障害者誘導用道路横断帯(エスコートゾーン)	密粒度舗装 施工規模40m以上/日材工共 昼間施工	m	18,100	日当たり施工量：40m/日(参考値)
視覚障害者誘導用道路横断帯(エスコートゾーン)	密粒度舗装 施工規模40m未満/日材工共 昼間施工	m	20,100	日当たり施工量：40m/日(参考値)
視覚障害者誘導用道路横断帯(エスコートゾーン)	開粒度舗装 施工規模30m以上/日材工共 昼間施工	m	26,300	日当たり施工量：30m/日(参考値)
視覚障害者誘導用道路横断帯(エスコートゾーン)	開粒度舗装 施工規模30m未満/日材工共 昼間施工	m	30,300	日当たり施工量：30m/日(参考値)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m以上/日 材工共 夜間施工	m	21,100	日当たり施工量： 40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	密粒度舗装 施工規模40m未満/日 材工共 夜間施工	m	24,100	日当たり施工量： 40m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m以上/日 材工共 夜間施工	m	30,300	日当たり施工量： 30m/日（参考値）
視覚障害者誘導用道路横断帯（エスコートゾーン）	開粒度舗装 施工規模30m未満/日 材工共 夜間施工	m	36,300	日当たり施工量： 30m/日（参考値）
インターロッキングブロック （振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 透水タイプ	m ²	8,730	
インターロッキングブロック （振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 6cm 非透水タイプ	m ²	8,730	
インターロッキングブロック （振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 透水タイプ	m ²	9,520	
インターロッキングブロック （振動低減、凹凸タイプ）	厚さ 8cm 非透水タイプ	m ²	9,520	
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m ²	4,470	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m ²	3,420	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 昼間施工	m ²	2,980	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m ²	4,720	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m ²	3,620	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 昼間施工	m ²	3,150	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m ²	5,070	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m ²	3,880	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	黒色 材工共 夜間施工	m ²	3,380	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 夜間施工	m ²	5,320	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 夜間施工	m ²	4,080	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 排水性トップコート工	着色 材工共 夜間施工	m ²	3,550	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	黒色 材工共 昼間施工	m ²	4,310	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	黒色 材工共 昼間施工	m ²	3,670	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	黒色 材工共 昼間施工	m ²	3,400	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	着色 材工共 昼間施工	m ²	4,220	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	着色 材工共 昼間施工	m ²	3,590	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	着色 材工共 昼間施工	m ²	3,330	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	黒色 材工共 夜間施工	m ²	5,090	規格分離 200m ² 未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	黒色 材工共 夜間施工	m ²	4,330	規格分離 200m ² 以上300m ² 未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	黒色 材工共 夜間施工	m ²	4,010	規格分離 300m ² 以上
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	着色 材工共 夜間施工	m ²	4,990	規格分離 200m ² 未満

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	着色 材工共 夜間施工	m2	4,240	規格分離 200m2以上300m2未満
路面強化工 透水性モルタル充填工（パーマス 工法）	着色 材工共 夜間施工	m2	3,930	規格分離 300m2以上
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上、都内共 通、ポンプ 打設(10m以内)含む、昼間 施工	m3	12,000	
流動化処理土	材工共 施工規模50m3以上、都内共 通、ポンプ 打設(10m以内)含む、夜間 施工	m3	14,800	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未 満、都内共通、ポンプ 打設(10m以内) 含む、昼間施工	m3	12,000	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3以上50m3未 満、都内共通、ポンプ 打設(10m以内) 含む、夜間施工	m3	14,800	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満、都内共 通、ポンプ 打設(10m以内)含む、昼間 施工	m3	17,500	
流動化処理土	材工共 施工規模10m3未満、都内共 通、ポンプ 打設(10m以内)含む、夜間 施工	m3	21,800	
高輝度反射材	雨天時対応型W=150, L=500, R=50	枚	3,010	
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150, L=500, R=50 手間のみ	枚	1,120	昼間施工 日当たり施工量：100 枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=150, L=500, R=50 手間のみ	枚	1,680	夜間施工 日当たり施工量：100 枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200, L=500, R=50 手間のみ	枚	1,240	昼間施工 日当たり施工量：90 枚/日（参考値）
高輝度反射材設置	雨天時対応型W=200, L=500, R=50 手間のみ	枚	1,870	夜間施工 日当たり施工量：90 枚/日（参考値）
高輝度反射材	雨天時対応型W=200, L=500, R=50	枚	4,290	
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 昼間	m2	5,970	臭気対策あり
遮熱材塗布工（性能要件発注）	材工共 夜間	m2	6,250	臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 昼間	m2	5,970	臭気対策あり
遮熱材塗布工（仕様発注）	材工共 夜間	m2	6,250	臭気対策あり
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 昼間	m2	900	
遮熱性舗装に伴う路面洗浄工	材工共 夜間	m2	1,010	
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 昼間	m2	750	
遮熱性舗装に伴う表面研磨工	材工共 夜間	m2	1,010	
遮熱性舗装性能要件試験費（性能 要件発注）	昼間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促 進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性 試験（ねじり法・打撃法）、報告書作 成含む	式	1,890,000	諸経費含まず 同一現場における施 工量3000m2以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能 要件発注）	昼間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促 進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性 試験（ねじり法・打撃法）、報告書作 成含む	式	2,220,000	諸経費含まず 同一現場における施 工量3000m2超6000m2 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能 要件発注）	昼間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促 進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性 試験（ねじり法・打撃法）、報告書作 成含む	式	2,560,000	諸経費含まず 同一現場における施 工量6000m2超9000m2 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能 要件発注）	夜間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促 進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性 試験（ねじり法・打撃法）、報告書作 成含む	式	1,980,000	諸経費含まず 同一現場における施 工量3000m2以下

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	夜間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験（ねじり法・打撃法）、報告書作成含む	式	2,310,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m ² 超6000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（性能要件発注）	夜間施工 現場立会、路面低減温度の測定、促進摩擦試験、遮熱材のはがれ抵抗性試験（ねじり法・打撃法）、報告書作成含む	式	2,640,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m ² 超9000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	昼間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	315,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	昼間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	422,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m ² 超6000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	昼間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	528,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m ² 超9000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	夜間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	315,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	夜間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	422,000	諸経費含まず 同一現場における施工量3000m ² 超6000m ² 以下
遮熱性舗装性能要件試験費（仕様発注）	夜間施工現場立会、路面低減温度の測定、はがれ抵抗性試験（打撃法）	式	528,000	諸経費含まず 同一現場における施工量6000m ² 超9000m ² 以下
路面騒音測定費	・騒音測定用マイクロンを搭載した騒音測定車両により、特殊タイヤ音を測定 ①計画準備	式	95,000	【1現場当り】 (1)測定距離 100m×2車線（上下線各1車線） (2)測定回数 3回 (3)延べ測定距離 600m (4)測定区分 夜間（供用区間） 現場往復運搬費・ガソリン代含まず
路面騒音測定費	・騒音測定用マイクロンを搭載した騒音測定車両により、特殊タイヤ音を測定 ②データ解析	業務	111,000	
路面騒音測定費	・騒音測定用マイクロンを搭載した騒音測定車両により、特殊タイヤ音を測定 ③報告書作成	式	85,600	
路面騒音測定費	・騒音測定用マイクロンを搭載した騒音測定車両により、特殊タイヤ音を測定 ④路面騒音測定費（騒音測定車運転費を含む単価）	業務	125,000	
仮設路面標示工	幅15cm・白 短期（1週間程度以内） 昼間施工 材工共	m	1,910	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、短期（1週間程度以内） 夜間施工 材工共	m	2,480	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 昼間施工 材工共	m	1,910	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
仮設路面標示工	幅15cm・黄、短期（1週間程度以内） 夜間施工 材工共	m	2,480	1週間程度以内の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 昼間施工 材工共	m	2,080	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・白、長期（1～3週間程度） 夜間施工 材工共	m	2,640	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 昼間施工 材工共	m	2,080	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
仮設路面標示工	幅15cm・黄、長期（1～3週間程度） 夜間施工 材工共	m	2,640	1～3週間程度の使用を想定したもの 日当たり施工量：100m/日（参考値）
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	昼間施工	m ²	1,080	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型） 最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	昼間施工	m ²	1,020	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	昼間施工	m ²	3,860	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	昼間施工	m ²	3,740	
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布有り）	夜間施工	m ²	1,380	上層：ポーラスアスファルト混合物（高耐久性ポリマー改質アスファルトH型） 最大粒径5mm、空隙率18～25%、H20mm 下層：ポーラスアスファルト混合物（ポリマー改質アスファルトH型）最大粒径13mm、空隙率16～22%、H50mm
二層式低騒音舗装（手間のみ・乳剤散布無し）	夜間施工	m ²	1,300	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布有り）	夜間施工	m ²	4,160	
二層式低騒音舗装（機労材・乳剤散布無し）	夜間施工	m ²	4,020	
保水性舗装用保水材注入工	材工共、A S厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、昼間施工	m ²	4,790	
保水性舗装用保水材注入工	材工共、A S厚10cm（注入厚7.5cm、75%浸透）、夜間施工	m ²	5,010	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I－A 1 650×270/170×600	個	8,580	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I すりつけ 2－1 650×270/220×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I すりつけ 2－2 650×220/170×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I すりつけ 3－1 650×270/237×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I すりつけ 3－2 650×237/204×600	個	8,760	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I すりつけ 3-3 650×204/170×600	個	8,760	
鉄筋コンクリート特殊L形	車乗入れ用 I-B1 650×170×600	個	8,400	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I すりつけ 1-1 650×270/140×600	個	8,700	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I すりつけ 2-1 650×270/205×600	個	8,640	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I すりつけ 2-2 650×205/140×600	個	8,640	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I すりつけ 3-1 650×270/227×600	個	8,820	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I すりつけ 3-2 650×227/183×600	個	8,820	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I すりつけ 3-3 650×183/140×600	個	8,820	
鉄筋コンクリート特殊L形	歩行者横断用 I-C1 650×140×600	個	8,580	
鉄筋コンクリート特殊L形 縁塊	車乗入れ用 650×170×700	個	16,800	
鉄筋コンクリート特殊L形 縁塊	車乗入れ用 740×220×600	個	14,400	
鉄筋コンクリート特殊L形 縁塊	歩行者横断用 650×140×700	個	16,800	
鋼製網蓋 (並目)	495×365×60	個	7,650	
鋼製網蓋 (細目)	495×365×60	個	12,600	
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、昼間、供 用区間 材工共	m	953	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 714m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、昼間、供 用区間 材工共	m	1,210	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 619m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、昼間、供 用区間 材工共	m	1,760	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 476m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、昼間、供 用区間 材工共	m	1,250	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 714m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、昼間、供 用区間 材工共	m	1,610	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 619m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、昼間、供 用区間 材工共	m	2,360	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 476m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、白、夜間、供 用区間 材工共	m	1,090	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 714m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、白、夜間、供 用区間 材工共	m	1,370	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 619m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、白、夜間、供 用区間 材工共	m	1,960	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 476m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線15cm、黄、夜間、供 用区間 材工共	m	1,380	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 714m/日 (参考値)
高視認性区画線設置工	リブ式、実線20cm、黄、夜間、供 用区間 材工共	m	1,770	排水性舗装上に適用 可能なもの 日当たり施工量： 619m/日 (参考値)

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
高視認性区画線設置工	リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	2,570	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、幅15cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	822	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	1,030	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	1,480	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	2,030	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	1,180	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	1,520	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	2,200	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	3,120	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	959	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	1,190	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	1,690	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	2,260	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線15cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	1,320	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：714m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線20cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	1,680	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線30cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	2,410	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：476m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、実線45cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	3,350	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：404m/日（参考値）

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	871	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	1,100	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	1,600	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、昼間、供用区間 材工共	m	2,180	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	1,230	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	1,580	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	2,320	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、昼間、供用区間 材工共	m	3,270	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	1,030	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	1,290	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	1,860	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、白、夜間、供用区間 材工共	m	2,480	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ15cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	1,390	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：619m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ20cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	1,770	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：523m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ30cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	2,580	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：380m/日（参考値）
高視認性区画線設置工	非リブ式、ゼブラ45cm、黄、夜間、供用区間 材工共	m	3,560	排水性舗装上に適用可能なもの 日当たり施工量：333m/日（参考値）
自然石	φ 300内外(穴なし)	組	1,390	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ 300内外(穴あり)	組	1,670	現場車上渡し 取引単位：個
自然石	φ 400内外(穴あり)	組	3,160	現場車上渡し 取引単位：個

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
自然石固着式金網	標準仕様200型 連結金具含む	組	20,400	現場車上渡し 取引単位：平米
自然石固着式金網	標準仕様300型 連結金具含む	組	27,900	現場車上渡し 取引単位：平米
高炉セメント	B種 バラ、超大口単価	t	17,600	超大口 23区内 1,000t以上～3,000t 未満
高炉セメント	B種 バラ、超大口単価	t	17,500	超大口 23区内 3,000t以上～5,000t 未満
高炉セメント	B種 バラ、超大口単価	t	17,400	超大口 23区内 5,000t以上
角座金	めっき付き 150×150×9t(茶系)	枚	1,800	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t	枚	2,380	ロックボルト材料
角座金	めっき付き 150×150×16t(茶系)	枚	3,780	ロックボルト材料
球座(コマ)ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,180	ロックボルト材料
球座(コマ)ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,240	ロックボルト材料
球座(コマ)ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,420	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19	個	930	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22	個	1,060	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25	個	1,160	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D19(茶系)	個	1,370	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D22(茶系)	個	1,520	ロックボルト材料
六角ナット	めっき付き D25(茶系)	個	1,620	ロックボルト材料
球面ワッシャー	φ70(茶色)	個	850	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19、D22、D25用	個	3,610	ロックボルト材料
キャップ付きナット	D19、D22、D25用(茶色)	個	4,560	ロックボルト材料
スマートキャップ	D19用	個	900	ロックボルト材料
頭部カバー	メッキ	枚	270	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
頭部カバー	メッキ+茶系	枚	900	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
フラットプレート	メッキ	枚	3,600	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
フラットプレート	メッキ+茶系	枚	6,940	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
フラットキャップ	(FC-19NT)(メッキ)	個	1,180	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
フラットキャップ	(FC-22NT)(メッキ)	個	1,250	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
フラットキャップ	(FC-25NT)(メッキ)	個	1,300	ロックボルト材料 (フラットタイプ)
頭部キャップ	本体、蓋、防錆油含む	組	4,800	ロックボルト用資材
頭部キャップ	茶系塗装品、本体、蓋、防錆油含む	組	8,170	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25 L=1.0m Znメッキ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	3,320	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D25 L=3.5m Znメッキ	組	7,670	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19 L=1.0m Znメッキ+頭部0.6m 飽和ポリエステル塗装	組	2,280	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19 L=1.5m Znメッキ	組	1,860	ロックボルト用資材
高耐久ボルト	D19 L=2.0m Znメッキ	組	2,470	ロックボルト用資材
角座金	t19×150×150 茶系着色仕様	枚	3,360	ロックボルト用資材
角座金	t16×150×150 茶系着色仕様	枚	3,260	ロックボルト用資材
角座金	t9×150×150 茶系着色仕様	枚	2,610	ロックボルト用資材
グラウンドアンカー	アンカー長L=7m(定着長3m、自由長4m)、設計アンカー力 136.0kn/本、頭部茶系塗装	本	60,700	グラウンドアンカー用 資材 参考：EHD5-2
角度調整台座	茶系塗装	組	28,600	グラウンドアンカー用 資材 参考：ST170
異形棒鋼 ロックボルト	D25 SD345 L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	4,370	ロックボルト用資材

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
異形棒鋼 ロックボルト	D22 SD345 L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	3,610	ロックボルト用資材
異形棒鋼 ロックボルト	D19 SD345 L=1.0m 亜鉛メッキ+頭部0.6m飽和ポリエステル塗装	本	2,850	ロックボルト用資材
キャップナット	D25用 茶系着色仕様	個	5,510	ロックボルト用資材
キャップナット	D19用 茶系着色仕様	個	5,510	ロックボルト用資材
キャップナット	D22用 茶系着色仕様	個	5,510	ロックボルト用資材
スペーサー	D25用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D19用	個	190	ロックボルト用資材
スペーサー	D22用	個	190	ロックボルト用資材
カプラー	D25用	個	1,210	ロックボルト用資材
カプラー	D19用	個	760	ロックボルト用資材
カプラー	D22用	個	1,000	ロックボルト用資材
ワッシャー		個	57	ロックボルト用資材
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (A①地域)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (A②地域)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (B①地域)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 17区 (荒川区)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区 (足立区)	m3	25,900	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	25,900	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (板橋・練馬区)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (世田谷・目黒区)	m3	25,400	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 (町田市)	m3	25,000	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-8-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	25,200	
H形鋼仮設材賃料	H700 180日(6ヶ月以内)	t・日	140	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 360日(12ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H700 720日(24ヶ月以内)	t・日	125	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材 (不足弁償金 新品)	H700	t	131,000	
H形鋼仮設材 (不足弁償金 中古)	H700	t	117,000	スクラップ長7m未満
H形鋼仮設材賃料	H800 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H800 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材 (不足弁償金 新品)	H800	t	134,000	
H形鋼仮設材 (不足弁償金 中古)	H800	t	120,000	スクラップ長8m未満
H形鋼仮設材賃料	H900 90日(3ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 180日(6ヶ月以内)	t・日	150	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材賃料	H900 360日(12ヶ月以内)	t・日	145	賃貸業者置場渡し、置場戻し

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
H形鋼仮設材賃料	H900 720日(24ヶ月以内)	t・日	135	賃貸業者置場渡し、置場戻し
H形鋼仮設材(不足弁償金 新品)	H900	t	137,000	
H形鋼仮設材(不足弁償金 中古)	H900	t	123,000	スクラップ長8m未満
縦断側溝(一般部)	300×300×2000 標準舗装用	個	32,300	
縦断側溝用集水柵	300×300×1000 排水性舗装用	基	50,500	
ケーブル受け金物	電力用	個	3,360	
ケーブル受け金物	通信用	個	2,400	
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	361,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給)
事業認可看板	板内寸:1000×1500	基	382,000	材料費 印刷費含む(原稿データは支給) 印刷面貼り紙抑止加
案内標識板	広角プリズム型 両面箱型 (114-B、L型1段当り)	段	456,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 両面箱型 (114-B、L型1段当り)	段	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 両面箱型 (114-B、S型1段当り)	段	407,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 両面箱型 (114-B、S型1段当り)	段	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 片面 (114-B、L型1段当り)	段	226,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 片面 (114-B、L型1段当り)	段	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 片面 (114-B、S型1段当り)	段	193,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 片面 (114-B、S型1段当り)	段	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	114-A、広角プリズム型 390*630	枚	37,500	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	114-A、広角プリズム型 390*630	枚	4,420	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-A、両面)	枚	416,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-A、両面)	枚	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-B、両面)	枚	416,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-B、両面)	枚	9,720	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-A、片面)	枚	204,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-A、片面)	枚	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-B、片面)	枚	204,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	広角プリズム型 1500*390*2.0 (119-B、片面)	枚	8,840	手間のみ、昼間施工
案内標識板	広角プリズム アルミ板2mm厚	m2	153,000	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	カプセルプリズム型 アルミ板2mm厚	m2	94,700	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板	封入プリズム型 アルミ板2mm厚	m2	74,800	ダークブラウン塗装、東京港渡し
警戒標識用 取付金具	アルミ製Uバンド、φ60.5	個	500	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識板 取付金具	両面金具コ型	個	750	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識用 取付金具	アルミTアングル 80×80×8mm	m	7,500	ダークブラウン塗装、東京港渡し
案内標識用 取付金具	リブ取付金具(ボルト含む) 50×25	組	150	ダークブラウン塗装、東京港渡し
警戒標識板(片面) (特殊品)	アルミ広角プリズム型蛍光黄 585×585×2.0tバンド付 動物標識等	枚	54,900	ダークブラウン塗装、東京港渡し

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
警戒標識板（片面） （標準品）	アルミ広角プリズム型蛍光黄 585×585×2.0tバント付	枚	54,900	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
警戒標識板（片面） （特殊品）	アルミ広角プリズム型蛍光黄 450×450×2.0tバント付 動物標 識等	枚	32,500	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
警戒標識板（片面） （標準品）	アルミ広角プリズム型蛍光黄 450×450×2.0tバント付	枚	32,500	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
補助標識	アルミ2.0×150×400 広角プリズムレンズ型反射	枚	9,630	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
補助標識	アルミ2.0×180×600 広角プリズムレンズ型反射	枚	17,300	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
道路反射鏡	一面鏡ステンレス製 φ1000厚1.0mm以上	組	85,800	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
注意板	アルミ板 600×180×1.0	枚	5,600	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
道路反射鏡支柱	下地垂鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ89.1×3.2×4400	本	51,600	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
道路反射鏡支柱	下地垂鉛メッキ粉体塗装鋼管 φ101.6×4.2×4800	本	77,400	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	土中建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ34	本	5,990	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	土中建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ34	本	2,790	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	土中建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5	本	7,260	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	土中建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5	本	2,790	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ34 穿孔含む	本	5,650	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ34 穿孔含む	本	7,870	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 穿孔含む	本	6,630	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 穿孔含む	本	7,870	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ34 穿孔含まない	本	5,650	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ34 穿孔含まない	本	420	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	6,630	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱径φ60.5 穿孔含まない	本	420	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	防護柵取付用 両面反射 φ34 中間支柱用	本	6,070	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	防護柵取付用 両面反射 φ34 中間支柱用	本	640	手間のみ、昼間施工
視線誘導標	防護柵取付用 両面反射 φ34 端末支柱用	本	6,030	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
視線誘導標	防護柵取付用 両面反射 φ34 端末支柱用	本	640	手間のみ、昼間施工
ガードパイプ [C p]	3-φ48.6×3936×2.4	m	14,000	土中用 ダークブラウン塗装、東京 港渡し
ガードケーブル	φ18（3×7GO）	m	819	ケーブル1本分 ダークブラウン塗装、東京 港渡し
中間支柱 [ガードケーブルC]	土中用（取付金具類含む）	本	20,700	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
中間支柱 [ガードケーブルC]	コンクリート建込用（取付金具類 含む）	本	14,800	ダークブラウン塗装、東京 港渡し

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
端末支柱 [ガードケーブルC]	ハーフデルタ、埋込式 (取付金具類含む)	本	108,000	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
端末支柱 [ガードケーブルC]	ハーフデルタ、アンカーボルト式 (取付金具類含む)	本	108,000	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
中間端末支柱	デルタ、埋込式 (取付金具類含む)	基	108,000	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
中間端末支柱	デルタ、アンカーボルト式 (取付金具類含む)	基	108,000	ダークブラウン塗装、東京 港渡し
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300 (路側式片面表示・取付 金具付)	基	66,900	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300 (路側式片面表示・取付 金具付)	基	55,700	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1200×300 (路側式両面表示・取付 金具付)	基	134,000	
自転車注意喚起表示板 (イラスト版)	1000×300 (路側式両面表示・取付 金具付)	基	113,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300 (路側式片面表示・取付 金具付)	基	63,700	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300 (路側式片面表示・取付 金具付)	基	53,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1200×300 (路側式両面表示・取付 金具付)	基	127,000	
自転車注意喚起表示板 (「自転車は車道が原則」版)	1000×300 (路側式両面表示・取付 金具付)	基	107,000	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上□600×300角型 鋳鉄固定用インサート付き ノックアウト有	組	14,500	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上□600×300丸型 鋳鉄固定用インサート付き ノックアウト有	組	14,500	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上□600×150角型 鋳鉄固定用インサート付き	組	10,200	
信号用ハンドホール	重耐型本体 上□600×150丸型 鋳鉄固定用インサート付き	組	10,200	
ロングベルマウス	φ 50	個	1,340	
ロングベルマウス	φ 75	個	1,550	
ロングベルマウス	φ 81	個	1,580	
ロングベルマウス	φ 100	個	2,390	
ロングベルマウス	φ 130	個	3,080	
ロングベルマウス	φ 150	個	3,470	
フリー継手	φ 50	個	884	
フリー継手	φ 75	個	1,190	
フリー継手	φ 81	個	1,400	
フリー継手	φ 100	個	1,680	
フリー継手	φ 130	個	1,980	
フリー継手	φ 150	個	2,290	
管止めキャップ	φ 50	個	462	オス用 K-KF050相当 品 角型多条電線管のオ ス部分に使用
管止めキャップ	φ 50	個	495	メス用 K-KFM50相当 品 角型多条電線管のメ ス部分に使用
管止めキャップ	φ 75	個	556	オス用 K-KF075相当 品 角型多条電線管のオ ス部分に使用
管止めキャップ	φ 75	個	616	メス用 K-KFM75相当 品 角型多条電線管のメ ス部分に使用
管止めキャップ	φ 81	個	562	オス用 K-KF081相当 品 角型多条電線管のオ ス部分に使用
管止めキャップ	φ 81	個	643	メス用 K-KFM81相当 品 角型多条電線管のメ ス部分に使用

建設資材

品 名	規 格	単 位	単 価	備 考
管止めキャップ	φ 100	個	643	オス用 K-KF0100相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ 100	個	790	メス用 K-KFM100相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ 130	個	871	オス用 K-KF0130相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ 130	個	964	メス用 K-KFM130相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
管止めキャップ	φ 150	個	964	オス用 K-KF0150相当品 角型多条電線管のオス部分に使用
管止めキャップ	φ 150	個	1,060	メス用 K-KFM150相当品 角型多条電線管のメス部分に使用
KCライン側溝 排水性舗装対応	300×300×2500	個	36,000	
KCライン側溝 排水性舗装対応	3枚蓋タイプ用専用蓋版	個	2,880	
KCライン側溝 排水性舗装対応	三枚蓋用グレーチング L=500	個	27,000	
KCライン側溝用柵蓋Ⅱ型	800×1000	個	52,900	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区 (A①地域)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区 (A②地域)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区 (B①地域)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 17区 (荒川区)	m3	26,000	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立・葛飾区 (足立区)	m3	25,900	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	25,900	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (板橋・練馬区)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (世田谷・目黒区)	m3	25,400	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 (町田市)	m3	25,000	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	25,200	
生コンクリート	中庸熱30-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区 (八王子、立川、調布)	m3	25,200	
橋梁点検車	BT-200	日	57,200	機械賃料 諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し
橋梁点検車	BT-400	日	600,000	機械賃料 諸経費は含まず ・賃貸期間1か月以上 ・賃貸業者置場渡し、置場戻し ・オペレータ付作業料金
U型側溝 現場打蓋掛け工の埋設型 枠	寸法：440×8×1000	枚	3,890	KCフォーム350用相当品
U型側溝 現場打蓋掛け工の埋設型 枠	寸法：540×10×1000	枚	5,510	KCフォーム450用相当品

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
金属バテ	セラミック金属補修特殊バテ	kg	49,400	
負圧集塵装置(本体)	65m3/分	台・月	287,000	
負圧集塵装置(基本整備料)		台・回	144,000	
負圧集塵装置用プレフィルター		枚	2,730	
活性炭フィルター枠付き		枚	68,800	プレフィルター付き
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	189,000	
吸い込みダクト	5m/本	本	25,000	φ250 スパイラルダクト
真空掃除機(本体)		台・月	45,000	
真空掃除機(基本整備料)		台・回	42,000	
環境用FESフィルター		枚	400	
環境用FES活性炭フィルター		枚	2,670	
環境用FESHEPAフィルター		枚	54,000	
エアシャワー(本体)		台・月	229,000	
エアシャワー(基本管理費)		台・回	27,000	
エアシャワー用プレフィルター		枚	3,600	
エアシャワー用HEPAフィルター		枚	72,000	
簡易セキュリティルーム	購入費 帯電仕様1500*4500*2150	台	308,000	
呼吸用保護具	全面形面体電動ファン付	個	86,300	安全衛生保護具
呼吸用保護具用フィルター	フィルタV3	個	2,040	安全衛生保護具
送気ユニット	エアラインマスク フード型	個	21,300	安全衛生保護具
エアラインホース	φ8	本	17,200	剥離剤用 30m
防護服	JIS T 8115 タイプ4・5・6 ポリエチレン	着	1,280	安全衛生保護具
防護手袋	JIS T 8116	双	350	安全衛生保護具
シューズカバー	ポリエチレン ロングタイプ	足	260	安全衛生保護具
街きょ用集水樹蓋	206型並目グレーチング 610×500×60	枚	18,700	鎖付き
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E (E E) 14mm2-3C	m	2,150	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E (E E) 22mm2-3C	m	2,810	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E (E E) 38mm2-3C	m	3,880	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E (E E) 60mm2-3C	m	5,390	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E (E E) 100mm2-3C	m	8,170	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E T (E E) 22mm2	m	3,070	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E T (E E) 38mm2	m	4,240	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E T (E E) 60mm2	m	5,860	
ポリエチレンシースケープル	6600V EM-C E T (E E) 100mm2	m	8,620	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 足立・葛飾区(足立区)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 足立・葛飾区(葛飾区)	m3	25,500	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 板橋・練馬区	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 世田谷・目黒区	m3	24,900	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 町田市	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
生コンクリート	中庸熱24-12-20M W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	24,700	
杉長丸太(防腐処理)(多摩産材)	長0.6m 末口径6cm	本	500	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京14区(A①地域)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内 東京9区(A②地域)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京14区(B①池域)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京9区(荒川区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京9区(足立区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京14区(葛飾区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京9区(板橋区・練馬区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 都区内東京14区(世田谷区・目黒区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 立川・調布(東多摩A地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 立川・調布(東多摩B地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 町田	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 立川・調布(西多摩A地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅰ型 開粒度13 八王子(西多摩B地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京14区(A①地域)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内 東京9区(A②地域)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京14区(B①池域)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京9区(荒川区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京9区(足立区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京14区(葛飾区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京9区(板橋区・練馬区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 都区内東京14区(世田谷区・目黒区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 立川・調布(東多摩A地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 立川・調布(東多摩B地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 町田	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 立川・調布(西多摩A地区)	t	13,600	
半たわみ性アスファルト混合物	改質Ⅱ型 開粒度20 八王子(西多摩B地区)	t	13,600	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 17区(A①地域)	m3	24,600	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 17区(A②地域)	m3	24,600	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 17区(B①地域)	m3	24,600	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 17区(荒川区)	m3	24,600	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 足立・葛飾区(足立区)	m3	24,400	

建設資材

品 名	規 格	単位	単 価	備 考
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 足立・葛飾区 (葛飾区)	m3	24,400	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 板橋・練馬	m3	23,700	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 世田谷・目黒区	m3	24,000	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 町田市	m3	23,700	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	
生コンクリート	18-8-20BB W/C55%以下 東・西多摩AB地区(八王子、立川、調布)	m3	23,900	

令和7年10月1日発行

令和7年度 東京都工事設計単価表
(一部改定版・令和7年10月)
(建設資材)

編集・発行 東京都財務局建築保全部技術管理課

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

電話 (03)5321-1111 内線27-644

(注) 不許複製・禁無断転載